




INTERNAZIONALE


ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Avenida Presidente José Sarney S/N Centro Sítio Novo - MA
Tomada de Preços nº 008/2021 – CPL - Data: 14/06/2021 às 15:00hs

ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com





INTERNAZIONALE



TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 067/2021
CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO – CPL
REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.º 08/2021 – CPL
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de Reforma de pontes de madeira no município de Sítio Novo do Maranhão- MA

Prezados senhores,

A empresa **ARSS CONSTRUÇÕES EIRELE**, inscrita no CNPJ nº 23.706.563/0001-03, sediada na 201 SE, nº 22, Unidade 201, Cidade Operária - São Luís/MA, CEP: 65.058-222, por intermédio de seu Procurador o Sr. **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**, CNH: Nº 04035169600 SSP/MA e do CPF nº 038.752.473-88, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para prestação de serviço conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, e das cláusulas constantes deste edital.

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, especificações constantes no Anexo I (Projeto Básico) de vosso edital, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Propomos à **Comissão Permanente de Licitação - CPL** pelo preço total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável á execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança e Medicina do Trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

Proposta de Preços:

Valor total de R\$ 760.644,63 (Setecentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Quarenta e quatro reais e Sessenta e Três Centavos), estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

1/93

INTERNAZIONALE



de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecânicos e elétricos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) **Prazo de Validade da Proposta:** não inferior a **60 (sessenta)** dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

b) **Prazo de execução da obra:** será de **08 (oito) meses**, contados da emissão da Ordem de Serviços e de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado.

Declaracao de Disponibilidade:

Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessarios para implementar os servicos objeto da licitacao.

Dados da Proponente:

Razão Social: ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 23.706.563/0001-03

Endereço: Rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA.

E-mail: arss.internacional@gmail.com

Dados Bancarios: Banco do Brasil S/A; Agencia: 4863-1; Conta Corrente: 27573-5

Indicamos como Representante Legal, para assinar o contrato de execução dos serviços:

NOME: ACONREGENES SILVA DOS SANTOS

CNH: Nº 04035169600 CPF nº: 038.752.473-88

Endereço: Rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA.

Função na empresa: Administrador

Profissão: Empresário

São Luís (MA), 14 de Junho de 2021

Atenciosamente,


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

B

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

2/93

[Handwritten mark]

INTERNAZIONALE

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
 LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO
 DATA DO LEVANTAMENTO: 14/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	ESTRADA / TRECHO	TRAVESSIA	COORDENADAS - UTM		ESPECIFICAÇÃO		TOTAL	VALOR (R\$)
			E	S	M	M		
1	LOCALIDADE							
1.1	ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIRANA	RIACHO GATO	308210	9355448	15,50	4,00	62,00	21.866,16
1.2	ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIZINHO	RIACHO MANDIR	319089	9354204	11,50	3,50	40,25	19.547,55
1.3	ESTRADA AGROVILA AGUA BRANCA	GROTA FUNDA	322541	9349145	8,00	3,00	24,00	18.739,17
1.4	ESTRADA AGROVILA AGUA BRANCA	RIACHO BOM JESUS	324599	9347263	8,50	3,00	25,50	18.664,76
1.5	ESTRADA DA AGUA PRETA	RIO SANTANA	329293	9350095	18,00	3,30	59,40	41.071,56
1.6	ESTRADA P A OZIEL PEREIRA	RIO SANTANA	327170	9361833	27,00	3,90	105,30	54.597,54
1.7	ESTRADA LAGOA DO MATO	RIACHO MARIA MORENA	322904	9352570	4,50	3,20	14,40	11.979,22
1.8	ESTRADA DA LOCALIDADE PARA SEMPRE	RIACHO PITOMBEIRA	314965	9344202	10,70	3,70	39,59	23.968,54
1.9	ESTRADA CANTO DAS PEBRAS (LISBOA)	RIACHO PITOMBEIRA	318164	9343337	12,20	3,60	43,92	25.285,41
1.10	ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)	RIACHO BURITI SÔ	319113	9343198	5,80	3,60	20,88	13.827,28
1.11	ESTRADA DA TUBA (JOAO FELIPE)	RIO SANTANA	324118	9339540	19,00	3,00	57,00	41.813,76
1.12	ESTRADA TORQUATIM / POV SALTO (MAGNOLIA)	RIACHO LAGOINHA	332303	9308773	8,00	3,00	24,00	16.025,16
1.13	ESTRADA VALDIR CAFÉ / FORMOSA DA S NEGRA	RIO GRAJAU	336406	9300715	35,00	3,00	105,00	50.029,15
1.14	ESTRADA SANTA MARIA / POV PACIENCIA	RIACHO VEREDA VERDE	320452	9295573	9,00	3,80	34,20	22.211,65
1.15	ESTRADA SANTA MARIA / POV PACIENCIA	BREJO DO ORNILLO	320192	9291881	4,50	3,50	15,75	11.979,22
1.16	ESTRADA POV PACIENCIA / POV RETIRO	RIACHO PIMENTEL	319682	9284420	11,00	3,40	37,40	23.617,88
1.17	ESTRADA POV PACIENCIA / POV RETIRO	RIACHO COLIDINO	319913	9275066	21,50	3,20	68,80	37.438,64
1.18	ESTRADA MANOEL DE MELO	RIO GRAJAU	321885	9274193	17,80	3,20	56,96	30.233,23
1.19	ESTRADA GRUPO NOVO SÃO FELIX	RIO GRAJAU	323748	9265481	14,00	3,70	51,80	27.765,05
1.20	POVADO NOVA VENEZA	RIACHO FUNDO	333633	9284054	11,50	3,50	40,25	24.404,92
1.21	ESTRADA NOVA VENEZA / CATINGUEIRO	RIO GRAJAU	331093	9285151	25,00	3,80	95,00	56.625,32
1.22	ESTRADA NOVA VENEZA / CATINGUEIRO	RIACHO RIBEIRAOZINHO	330770	9290413	12,60	3,00	37,80	24.283,90
1.23	ESTRADA DAS LAJES	RIACHO LAJES	315288	9263847	6,00	3,20	19,20	17.937,09
1.24	ESTRADA SANTA MARIA	RIACHO DERROTA	329075	9304248	14,80	4,30	62,78	18.849,63
1.25	ESTRADA SANTA MARIA / AGROVILA BATALHA 2	RIACHO DERROTA	325929	9304382	12,00	4,00	48,00	26.231,44
1.26	ESTRADA CANTO DO RIO (NAZIR)	RIO SANTANA	322517	9328367	8,00	3,00	24,00	19.550,45
1.27	ESTRADA DO VEREDA (NAZIR)	RIO SANTANA	338031	9322404	8,00	3,00	24,00	19.682,80
1.28	ESTRADA DA EMILIANA (NAZIR)	RIO SANTANA	324892	9324484	9,20	3,60	33,12	22.396,17
1.29	ESTRADA DA AGUA PRETA	RIACHO AGUA PRETA	334210	9344724	8,00	3,20	26,60	20.022,28
TOTAL					376,40	3,42	1.287,55	760.644,63

TOTAL DE SETECENTOS E SESSENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

INTERNAZIONALE
 Acsonregenes Silva dos Santos
 CNH nº 04035169600
 PROPRIETÁRIO


 Nelma Costa do Amaral
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 1105187918

INTERNACIONALE

REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

014/08/2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO	TRAVESSIA	PESO	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	VALOR
ESTRADA / TRECHO											
ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIRANA	RIACHO GATO	2,87%	R\$ 21.866,16								R\$ 21.866,16
ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIZINHO	RIACHO MANDIR	2,57%	R\$ 19.547,55								R\$ 19.547,55
ESTRADA AGROVILA AGUA BRANCA	GROTA FUNDA	2,46%	R\$ 18.739,17								R\$ 18.739,17
ESTRADA AGROVILA AGUA BRANCA	RIACHO BOM JESUS	2,45%	R\$ 18.664,76								R\$ 18.664,76
ESTRADA DA AGUA PRETA	RIO SANTANA	5,40%	R\$ 16.428,62	R\$ 24.642,94							R\$ 41.071,56
ESTRADA P A OZIEL PEREIRA	RIO SANTANA	7,18%		R\$ 54.597,54							R\$ 54.597,54
ESTRADA LAGO DO MATO	RIACHO MARIA MORENA	1,57%		R\$ 11.979,22							R\$ 11.979,22
ESTRADA DA LOCALIDADE PARA SEMPRE	RIACHO PITOMBEIRA	3,15%			R\$ 23.968,54						R\$ 23.968,54
ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)	RIACHO PITOMBEIRA	3,32%			R\$ 25.285,41						R\$ 25.285,41
ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)	RIACHO BURTISSÓ	1,82%			R\$ 13.827,28						R\$ 13.827,28
ESTRADA DA TUBA (JOAO FELIPE)	RIO SANTANA	5,50%			R\$ 33.451,01						R\$ 33.451,01
ESTRADA TORQUATIM / POV SALTO (MAGNOLIA)	RIACHO LAGOINHA	2,11%				R\$ 8.362,75					R\$ 8.362,75
ESTRADA VALDIR CAFÉ / FORMOSA DA S NIEGRA	RIO GRAJAU	6,58%				R\$ 16.025,16					R\$ 16.025,16
ESTRADA SANTA MARIA / POV PACIENCIA	RIACHO VEREDA VERDE	2,92%				R\$ 50.029,15					R\$ 50.029,15
ESTRADA SANTA MARIA / POV PACIENCIA	BREJO DO ORNILIO	1,57%				R\$ 22.211,65					R\$ 22.211,65
ESTRADA POV PACIENCIA / POV RETIRO	RIACHO PIMENTEL	3,10%					R\$ 11.979,22				R\$ 11.979,22
ESTRADA POV PACIENCIA / POV RETIRO	RIACHO COLODINO	4,92%					R\$ 23.617,88				R\$ 23.617,88
ESTRADA MANOEL DE MELO	RIO GRAJAU	3,97%					R\$ 37.438,64				R\$ 37.438,64
ESTRADA GRUPO NOVO SÃO FELIX	RIO GRAJAU	3,65%					R\$ 24.186,58				R\$ 24.186,58
POVOADO NOVA VENEZA	RIACHO FUNDO	3,21%						R\$ 6.046,65			R\$ 6.046,65
ESTRADA NOVA VENEZA / CATIN GUEIRO	RIO GRAJAU	7,44%						R\$ 27.765,05			R\$ 27.765,05
ESTRADA NOVA VENEZA / CATIN GUEIRO	RIACHO RIBEIRA ZINHO	3,19%						R\$ 24.404,62			R\$ 24.404,62
ESTRADA DAS LAJES	RIACHO LAJES	2,36%						R\$ 28.312,66			R\$ 28.312,66
ESTRADA SANTA MARIA	RIACHO DERROTA	2,48%						R\$ 24.283,90			R\$ 24.283,90
ESTRADA SANTA MARIA / AGROVILA BATALHA 2	RIACHO DERROTA	3,45%						R\$ 17.937,09			R\$ 17.937,09
ESTRADA CANTO DO RIO (NAZIR)	RIO SANTANA	2,57%						R\$ 18.849,63			R\$ 18.849,63
ESTRADA DO VEREDA (NAZIR)	RIO SANTANA	2,59%						R\$ 13.115,72			R\$ 13.115,72
ESTRADA DA EMILIANA (NAZIR)	RIO SANTANA	2,94%						R\$ 19.550,45			R\$ 19.550,45
ESTRADA DA AGUA PRETA	RIACHO AGUA PRETA	2,63%						R\$ 19.682,80			R\$ 19.682,80
TOTAL		100,00%	12,52%	11,99%	12,69%	12,70%	12,78%	11,38%	13,48%	12,46%	R\$ 760.644,83

INTERNACIONALE
Engenheiras Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

4193


00481

Lubrica

INTERNAZIONALE




TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 – CPL/PMHC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 086/2021 - SEMAD		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - DESONERADO		
OBJETO: REEFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO/MA		
BDI DE SERVIÇOS		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	9,75%
1.1	Administração Central (AC)	5,50%
1.2	Seguros (S)	0,50%
1.3	Riscos (R)	2,05%
1.4	Garantia (G)	0,65%
1.5	Despesas Financeiras (DF)	1,05%
2.0 LUCRO (L)		8,00%
2.1	Lucro	8,0%
3.0 TRIBUTOS / IMPOSTOS (I)		13,15%
3.1	Pis	0,65%
3.2	Cofins	3,00%
3.3	ISSQN	5,00%
3.4	CPRB	4,50%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	36,59%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$		
As empresas licitantes Optantes pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que na composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar(Acordão TCU nº 2.622/2013-Plenário).		
São Luis-MA, 14 de Junho de 2021		


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: urs.internazionale@gmail.com


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

5/193

8

**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – CPL/PMSN
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2021**

EMPRESA
 OPTANTE
 PELO SIMPLES
 NACIONAL

Encargos Sociais
 78,91% - Desonerada

ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SINAPI

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	TAXAS HORISTA (%)	TAXAS MENSALISTA (%)
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL GRUPO A		11,00	11,00
GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91	0,00
B2	Feridos	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,99	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL GRUPO B		46,26	17,37
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
C3	Férias Indenizadas	3,65	2,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C2	Indenização Adicional	0,55	0,42
TOTAL GRUPO C		16,02	12,25
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,09	1,91

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

4/10/2021

INTERNAZIONALE



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência de FGTS sobre Aviso prévio indenizado	0,54	0,41	Rubrica
TOTAL GRUPO D		5,63	2,32	
TOTAL GERAL A + B + C + D		78,91	42,94	

SÃO LUIS/MA, 14 de Junho de 2021.


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 01 (Um)


OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO
DO GATO
LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIRANA
DATA: 14/06/2021

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 4.065,28	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.690,60	R\$ 2.309,19	R\$ 2.309,19	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 16.148,06	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.059,26	R\$ 1.446,85	R\$ 1.446,85	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.801,44	R\$ 10.655,99	R\$ 10.655,99	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.961,58	R\$ 4.045,22	R\$ 4.045,22	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 21.866,16	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 21.866,16 (VINTE E UM MIL E OITOCETOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESEISCENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: urss.internazionale@gmail.com

8/123



BDI Padrão: 36,590%

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
Obra: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA

Composições Analíticas com Preço Unitário - Com BDI

INTERNAZIONALE

Composições Principais - Com BDI

Composição	SIGRO3	Código	Descrição	CLASS. SIGRO3	Unidade				Preço de BDI	Total
					Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total		
Insuno	SIGRO3	E9504	Correção de nível de greio com capacidade de 1,53m ² - 106 KW		1	1	0	153,9635	54,5248	153,96
Insuno	SIGRO3	E9042	Trator de esteira com lâmina - 74,5 KW		2	0,58	0,42	130,8756	56,1796	269,35
Total ->										
20,17										
20,17										
Custo Horário de Execução -> 463,49										
Fator de Influência da Chuva - FIC -> 0,03										
Custo do FIC -> 0,30										
Produção de Equipe -> 123,54										
Custo Unitário de Execução -> 3,76										

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 EM VIA URBANA EM NEVENS (TIMENTO PRIMÁRIO) (UNIDADE: MEX/MH) - AF: 07/2014	MOVIMENTO DE TERRA	MEX/MH	1	2,29	2,29
Composição Auxiliar	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0152	172,96	2,62
Composição Auxiliar	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0665	50,94	0,33

Composições Auxiliares - Com BDI

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	50,94	50,94
Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,01	23,01
Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,28	4,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88781	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	22,01	22,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,66	1,66

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	67828	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	172,96	172,96
Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,01	23,01
Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,28	4,28
Composição Auxiliar	SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	43,14	43,14
Composição Auxiliar	SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	78,26	78,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	22,01	22,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS - AF: 06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,66	1,66

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,01	23,01
Insuno	SINAPI	37793	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,00004	61513,25	2,46
Insuno	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,00004	513946,87	20,55

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,66	1,66
Insuno	SINAPI	37793	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,000029	61513,25	0,17
Insuno	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,000029	513946,87	1,49

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - JUROS - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,28	4,28
Insuno	SINAPI	37793	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000074	61513,25	0,45
Insuno	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,0000074	513946,87	3,88

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	43,14	43,14
Insuno	SINAPI	37793	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,000075	61513,25	4,61
Insuno	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇARIA)	Equipamento	UN	0,000075	513946,87	38,54

Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO - AF: 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	78,26	78,26
Insuno	SINAPI	4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	13,62	5,79	78,05


Composição	SINAPI	Código	Descrição	Class/Tip	Unidade	Quantidade	Preço de BDI	Total
Composição	SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAS	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,96	0,96

Handwritten signatures and numbers: 'up/pe', '8', '9/103', and a circular stamp.



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item 0	MÃO DE OBRA	H	8,5036	13,94	0,97
Item 1	MÃO DE OBRA	H	1	19,47	19,47
Item 2	MATERIAL	H	1	0,01	0,01
Item 3	SERVIÇO	H	1	0,81	0,81
Item 4	MATERIAL	H	1	0,75	0,75
Item 5	TAXA	H	1	0,01	0,01
Item 6	EQUIPAMENTO	H	1	0,01	0,01
Item 7	EQUIPAMENTO	H	1	0,86	0,86
Item 8	SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,06	0,06
				Total sem BDI	1.161,45
				Total do BDI	424,77
				Total	1.586,22


INTERNAZIONALE
 Acsonregenes Silva dos Santos
 CNH nº 04035169600
 PROPRIETÁRIO



Nelma Costa do Amaral
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 1105187918

B

10/103

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021
LOTE 01 (UM)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO GATO		
LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIRANA		
DATA: 14/06/2021		SÃO LUIS -,MA

COMP	LARG	TOTAL M²
15,50	4,00	62,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.690,60
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	30,00	R\$ 9,69	R\$ 290,70

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internazional@comail.com

11/03

11/03

INTERNAZIONALE




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021


5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.059,26
6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.801,44
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	160,00	R\$ 46,63	R\$ 7.460,80
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND		R\$ 9,69	R\$ -

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.961,58
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,55	R\$ 1.497,13	R\$ 2.320,55
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	31,00	R\$ 9,69	R\$ 300,39


INTERNAZIONALE
 Acsonregenes Silva dos Santos
 CNH nº 04035169600
 PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: atss.internazionale@gmail.com

12/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 02 (DOIS)


OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MANDIR
LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIZINHO
DATA: 14/06/2021 SÃO LUÍS -MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.392,49	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.372,19	R\$ 10.069,67	R\$ 10.069,67	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.285,21	R\$ 3.121,37	R\$ 3.121,37	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 19.547,55	

VALOR TOTAL DE R\$ 19.547,55 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arsc.internazionale@dan-ail.com

13/03/2021

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 02 (DOIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MANDIR

LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE BURITIZINHO

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M ²
11,50	3,50	40,25

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
---	--------	----------	----	-----	-----------	--------------


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

W/04

14/03

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

Rubrica

5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.372,19
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	134,17	R\$ 46,63	R\$ 6.256,35
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.285,21
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,15	R\$ 1.497,13	R\$ 1.721,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	23,00	R\$ 9,69	R\$ 222,87

INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SAO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: geral@internazionale.com

15/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 03 (TRÊS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO GROTA FUNDA

LOCAL: ESTRADA DA AGROVILA AGUA BRANCA

DATA: 14/08/2021 SÃO LUIS- MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 13.584,11	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.372,19	R\$ 10.069,67	R\$ 10.069,67	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.693,38	R\$ 2.312,99	R\$ 2.312,99	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 18.739,17	

VALOR TOTAL DE R\$ 18.739,17 (DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESETE CENTAVOS)

INTERNACIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arsc.internacional@gmail.com

16/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 03 (TRÊS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO GROTA FUNDA	COMP	LARG	TOTAL M²
LOCAL: ESTRADA DA AGROVILA AGUA BRANCA	8,00	3,00	24,00
DATA: 14/06/2021			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUOLA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
---	--------	----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: anss.internacional@com.pl.com

u/14

72/193

INTERNACIONALE

COMISSÃO
RUBRICA
00495
L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.372,19
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	134,17	R\$ 46,63	R\$ 6.256,35
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.693,38
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,80	R\$ 1.497,13	R\$ 1.197,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	16,00	R\$ 9,69	R\$ 155,04

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: ans.internacional@gmail.com

u/14

18/03/21

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 04(QUATRO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BOM JESUS

LOCAL: ESTRADA DA AGROVILA AGUA BRANCA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS -MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 903,79	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	48,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 190,79	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	200,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 49,17	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 13.567,24	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.372,19	R\$ 10.069,67	R\$ 10.069,67	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.681,03	R\$ 2.296,12	R\$ 2.296,12	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 18.664,76	

VALOR TOTAL DE R\$ 18.664,76 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internazionale@gmail.com

19/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 04 (QUATRO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BOM ESUS

LOCAL: ESTRADA DA AGROVILA AGUA BRANCA

DATA: 14/06/2021

COMP	LARG	TOTAL M ²
8,50	3,00	25,50

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacionallic@opvill.com

0/04

20/03

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021


COMISSÃO LICITATÓRIA
00498
B

						Rubrica
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.372,19
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	134,17	R\$ 46,63	R\$ 6.256,35
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.681,03
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,85	R\$ 1.497,13	R\$ 1.272,56
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	7,00	R\$ 9,69	R\$ 67,83


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

27/03

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 05 (CINCO)]

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA AGUA PRETA

LOCAL: ESTRADA DA AGUA PETA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 5.690,27	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 1.371,76	R\$ 1.873,69	R\$ 1.873,69	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 2.090,38	R\$ 2.855,25	R\$ 2.855,25	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 10.973,57	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 3.646,44	R\$ 4.980,67	R\$ 4.980,67	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 2.414,46	R\$ 3.297,91	R\$ 3.297,91	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.973,05	R\$ 2.694,99	R\$ 2.694,99	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 23.716,23	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 3.035,47	R\$ 4.146,15	R\$ 4.146,15	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 11.317,58	R\$ 15.458,68	R\$ 15.458,68	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 3.010,03	R\$ 4.111,40	R\$ 4.111,40	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 41.071,56	

VALOR TOTAL R\$ 41.071,56 (QUARENTA E UM MIL, SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: ars@internazionale.com.br

22/03/21

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 05 (CINCO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO						
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA						
LOCAL: ESTRADA DA AGUA PRETA						
DATA: 14/06/2021				SÃO LUIS-MA		
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.371,76
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76
2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.090,38
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76
3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.646,44
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 16,08	R\$ 385,92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	1,44	R\$ 1.601,75	R\$ 2.306,52
4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.414,46
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUOLA LISA MEDIA	UND	12,00	R\$ 9,69	R\$ 116,28
5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.973,05

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: ans.internacional@gmail.com

uf/m

23/93

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	R\$ 16,08	R\$ 257,28
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$	R\$ 13,25	R\$ 636,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,54	R\$	R\$ 1.497,13	R\$ 808,45
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 3.035,47
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,80	R\$	R\$ 1.497,13	R\$ 2.694,83

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 11.317,58
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R\$	R\$ 46,63	R\$ 9.232,74
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	180,00	R\$	R\$ 9,69	R\$ 1.744,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 3.010,03
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,55	R\$	R\$ 1.497,13	R\$ 2.320,55
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	36,00	R\$	R\$ 9,69	R\$ 348,84

INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

24/03

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 06 (SEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA OZIEL / GRAJAU

LOCAL: ESTRADA P A OZIEL PEREIRA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 5.690,27	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 1.371,76	R\$ 1.873,69	R\$ 1.873,69	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 2.090,38	R\$ 2.855,25	R\$ 2.855,25	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 10.973,57	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 3.646,44	R\$ 4.980,67	R\$ 4.980,67	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 2.414,46	R\$ 3.297,91	R\$ 3.297,91	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.973,05	R\$ 2.694,99	R\$ 2.694,99	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 37.242,21	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 3.035,47	R\$ 4.146,15	R\$ 4.146,15	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 19.324,07	R\$ 26.394,75	R\$ 26.394,75	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 4.906,15	R\$ 6.701,31	R\$ 6.701,31	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 54.597,54	

VALOR TOTAL DE R\$ 54.597,54 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internazionale@gmail.com

25/05/21

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 06 (SEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO						
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA				COMP	LARG	TOTAL M ²
LOCAL: ESTRADA P A OZIEL PEREIRA / GRAJAU				27,00	3,90	105,30
DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.371,76
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76
2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.090,38
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76
3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.646,44
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 16,08	R\$ 385,92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	1,44	R\$ 1.601,75	R\$ 2.306,52
4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.414,46
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	12,00	R\$ 9,69	R\$ 116,28
5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.973,05
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 13,25	R\$ 636,00

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: uiss.internacional@uiss.com

2/14

26/03/21

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021




5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,54	R\$ 1.497,13	R\$ 808,45
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.035,47
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,80	R\$ 1.497,13	R\$ 2.694,83

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 19.324,07
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	351,00	R\$ 46,63	R\$ 16.367,13
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	270,00	R\$ 9,69	R\$ 2.616,30

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 4.906,15
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	2,70	R\$ 1.497,13	R\$ 4.042,25
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	54,00	R\$ 9,69	R\$ 523,26


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@igoi.com.br

27/9/21

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 07 (SETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MARIA MORENA

LOCAL: ESTRADA DA LAGOA DO MATO


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANÇIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 6.824,16	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 3.014,93	R\$ 4.118,09	R\$ 4.118,09	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.101,56	R\$ 1.504,62	R\$ 1.504,62	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 11.979,22	

VALOR TOTAL DE R\$ 11.979,22 (ONZE MIL , NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: atcs.internazionale@gmail.com

28/03/21

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 07 (SETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO MARIA MORENA			4,50	3,20	14,40
LOCAL: ESTRADA DA LAGOA DO MATO					
DATA: 14/06/2021			SÃO LUÍS - MA		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUÍS-MA


Fone: 098-98312-0059 email: www.internacional@igmail.com

4/4

29/05

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021





5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.014,93
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,00	R\$ 46,63	R\$ 2.238,24
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	45,00	R\$ 9,69	R\$ 436,05

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.101,56
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	9,00	R\$ 9,69	R\$ 87,21


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arsc.internazionale@gmail.com

30/03/21

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 08 (OITO)



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA

LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE PARA SEMPRE

DATA: 14/06/2021


SÃO LUIS - MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 15.892,01	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.531,23	R\$ 10.286,91	R\$ 10.286,91	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.146,06	R\$ 2.931,30	R\$ 2.931,30	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 23.968,54	

VALOR TOTAL DE R\$ 23.968,54 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

37/930

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 08 (OITO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA			10,70	3,70	39,59
LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE PARA SEMPRE					
DATA: 14/06/2021			SÃO LUÍS - MA		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Telefone: 098-98312-0059 email: www.internacionalma@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$	9,69	R\$ 271,32
-----	------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----	------	------------

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 1.957,54
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$	128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$	212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$	1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 7.531,23
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$	128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$	212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	131,97	R\$ 46,63	R\$	6.153,76
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	107,00	R\$ 9,69	R\$	1.036,83

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$ 2.146,06
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$	128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$	212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,07	R\$ 1.497,13	R\$	1.601,93
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	21,00	R\$ 9,69	R\$	203,49


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

33/95/10

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 09 (NOVE)



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA

LOCAL: ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)


DATA: 14/06/2021

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 839,62	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,85	R\$ 3,89	R\$ 233,57	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 1,78	R\$ 2,43	R\$ 547,04	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 17.330,59	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 8.330,80	R\$ 11.379,04	R\$ 11.379,04	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.399,70	R\$ 3.277,75	R\$ 3.277,75	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 25.285,41	

VALOR TOTAL DE R\$ 25.285,41 (VINTE E CINCO MIL, DOZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internazionale@gmail.com

34/12/21

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 09 (NOVE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA	12,20	3,60	43,92
LOCAL: ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)			
DATA: 14/06/2021			
SÃO LUIS- MA			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: proc.internacional@pmn.com

Handwritten signature

Handwritten date: 25/03

INTERNAZIONALE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 8.330,80
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	146,00	R\$ 46,63	R\$ 6.807,98
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	122,00	R\$ 9,69	R\$ 1.182,18


8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.399,70
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,22	R\$ 1.497,13	R\$ 1.826,50
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	24,00	R\$ 9,69	R\$ 232,56


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: accs.internazionale@gmail.com


36/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 10 (DEZ)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BURITI SÓ

LOCAL: ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M ³ XKM). AF. 07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 8.672,22	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 4.148,11	R\$ 5.665,90	R\$ 5.665,90	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.321,38	R\$ 1.804,87	R\$ 1.804,87	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 13.827,28	

VALOR TOTAL DE R\$ 13.827,28 (TREZE MIL, OITOCETOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arcs.internazionale@gmail.com

37/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 10 (DEZ)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BURITI SÓ				5,80	3,60	20,88
LOCAL: ESTRADA CANTO DAS PEDRAS (LISBOA)						
DATA: 14/06/2021		SÃO LUÍS- MA				

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
---	--------	-----------	----	-----	-----------	---------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUÍS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacionalma@gmail.com

U/M

38193

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 4.148,11
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	69,60	R\$ 46,63	R\$ 3.245,45
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	58,00	R\$ 9,69	R\$ 562,02

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.321,38
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,58	R\$ 1.497,13	R\$ 868,34
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	11,60	R\$ 9,69	R\$ 112,40


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@vovox.com

39/193

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 11 (ONZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA ESTRADA DA TIUBA

LOCAL: ESTRADA DA TIUBA / OLHO D'ÁGUA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 5.690,27	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 1.371,76	R\$ 1.873,69	R\$ 1.873,69	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 2.090,38	R\$ 2.855,25	R\$ 2.855,25	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 10.973,57	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 3.646,44	R\$ 4.980,67	R\$ 4.980,67	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 2.414,46	R\$ 3.297,91	R\$ 3.297,91	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.973,05	R\$ 2.694,99	R\$ 2.694,99	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 24.458,43	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 3.035,47	R\$ 4.146,15	R\$ 4.146,15	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 11.317,58	R\$ 15.458,68	R\$ 15.458,68	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 3.553,41	R\$ 4.853,60	R\$ 4.853,60	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 41.813,76	

VALOR TOTAL DE R\$ 41.813,76 (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

40/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 11 (ONZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SANTANA			19,00	3,00	57,00
LOCAL: ESTRADA DA TIUBA (JOAO FELIPE)					
DATA: 14/ 06/2021			SÃO LUIS - MA		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.371,76
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.090,38
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.646,44
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 16,08	R\$ 385,92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	1,44	R\$ 1.601,75	R\$ 2.306,52

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.414,46
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	12,00	R\$ 9,69	R\$ 116,28

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.973,05
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 13,25	R\$ 636,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,54	R\$ 1.497,13	R\$ 808,45
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: urss.internacional@igmail.com


dl/w

B

40.7/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
						3.035,47
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,80	R\$ 1.497,13	R\$ 2.694,83

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
						11.317,58
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R\$ 46,63	R\$ 9.232,74
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	180,00	R\$ 9,69	R\$ 1.744,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
						3.553,41
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,90	R\$ 1.497,13	R\$ 2.844,55
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	38,00	R\$ 9,69	R\$ 368,22


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: atc@internazionalema.com.br


B



47195

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 12 (DOZE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO LAGOINHA

LOCAL: ESTRADA DA MAGNOLIA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 10.870,10	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.418,57	R\$ 1.937,63	R\$ 1.937,63	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 4.846,24	R\$ 6.619,48	R\$ 6.619,48	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.693,38	R\$ 2.312,99	R\$ 2.312,99	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 16.025,16	

VALOR TOTAL DE R\$ 16.025,16 (DEZESSEIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

42/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 12 (DOZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO		COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO LAGOINHA				
LOCAL: ESTRADA DA MAGNOLIA		8,00	3,00	24,00
DATA: 14/06/2021		SÃO LUIS - MA		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: proc.internacional@prefeitura.louis.ma.gov.br

11/10

43/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	80,00	R\$ 46,63	R\$ 3.730,40
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,80	R\$ 1.497,13	R\$ 1.197,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	16,00	R\$ 9,69	R\$ 155,04


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: unss.internazionale@gmail.com

44/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 13 (TREZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ

LOCAL: ESTRADA VALDIR CAFÉ / DIVISA FORMOSA SERRA NEGRA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS- MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 41.952,62	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 21.498,56	R\$ 29.364,88	R\$ 29.364,88	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 7.258,18	R\$ 9.913,94	R\$ 9.913,94	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 50.029,15	

VALOR TOTAL R\$ 50.029,15 C(INQUENTA MIL, VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arcs.internazionale@ig.com.br

45/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 13 (TREZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				
OBRA: REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ				
LOCAL: ESTRADA VALDIR CAFÉ / DIVISA FORMOSA				
DATA: 14/06/2021				
		COMP	LARG	TOTAL M²
		35,00	3,00	105,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

11/04

B

D

46/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021





5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32
-----	------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	------------

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 21.498,56
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 16,08	R\$ 514,56
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 13,25	R\$ 1.272,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	350,00	R\$ 46,63	R\$ 16.320,50
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	350,00	R\$ 9,69	R\$ 3.391,50

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.258,18
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 16,08	R\$ 385,92
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	3,50	R\$ 1.497,13	R\$ 5.239,96
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	70,00	R\$ 9,69	R\$ 678,30


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@uol.com.br

B



47/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 14 (QUATORZE)



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO VEREDA VERDE

LOCAL: ESTRADA STA MARIA / PACENCIA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.135,12	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 6.528,56	R\$ 8.917,36	R\$ 8.917,36	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.862,48	R\$ 2.543,96	R\$ 2.543,96	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 22.211,65	

VALOR TOTAL DE R\$ 22.211,65 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@brasil.com

48/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 14 (QUATORZE)



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO VEREDA VERDE	9,00	3,80	34,20
LOCAL: ESTRADA STA MARIA / PACIENCIA			
DATA: 14/06/2021			
SÃO LUIS - MA			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA


Fone: 098-98312-0059 email: org.internacional@uol.com.br

u/m

B

48193

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	Rubrica
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.957,54
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	114,00	R\$ 46,63	R\$ 5.315,82
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	90,00	R\$ 9,69	R\$ 872,10

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,90	R\$ 1.497,13	R\$ 1.347,42
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	18,00	R\$ 9,69	R\$ 174,42


INTERNAZIONALE
Atsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@ig.com

49/03

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 15 (QUINZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BREJO DO ORNILIO

LOCAL: ESTRADA STA MARIA / PACIENCIA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 3.502,24	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.278,39	R\$ 1.746,15	R\$ 1.746,15	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 6.824,16	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 879,61	R\$ 1.201,45	R\$ 1.201,45	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 3.014,93	R\$ 4.118,09	R\$ 4.118,09	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.101,56	R\$ 1.504,62	R\$ 1.504,62	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 11.979,22	


VALOR TOTAL R\$ 11.979,22 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@ig.com.br

 50/43

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 15 (QUINZE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIACHO BREJO DO ORNILIO	4,50	3,50	15,75
LOCAL: ESTRADA STA MARIA / PACIENCIA	SÃO LUIS -MA		
DATA: 14/06/2021			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 16,08	R\$ -
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	R\$ 13,25	R\$ -
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,00	R\$ 1.601,75	R\$ -

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.278,39
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$ 1.497,13	R\$ 538,97
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 879,61
---	--------	-----------	----	-----	-----------	------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: at@internacionallicitacao.com.br

Alm

D

Q

57/93

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,36	R\$	1.497,13	R\$ 538,97

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.014,93	
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,00	R\$	46,63	R\$ 2.238,24
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	45,00	R\$	9,69	R\$ 436,05

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.101,56	
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$	1.497,13	R\$ 673,71
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	9,00	R\$	9,69	R\$ 87,21


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: geral@internacionalma.com.br


52/25

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 16 (DEZESSEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PIMENTEL (OLARIA)

LOCAL: ESTRADA PACIENCIA / POVOADO RETIRO


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCI M	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 15.541,35	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.219,90	R\$ 9.861,66	R\$ 9.861,66	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.200,66	R\$ 3.005,89	R\$ 3.005,89	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 23.617,88	

VALOR TOTAL DE R\$ 23.617,88 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

53/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 16 (DEZESSEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO PIMENTEL (OLARIA)			11,00	3,40	37,40
LOCAL: ESTRADA PACIENCIA / SOL FERINO			SÃO LUSI - MA		
DATA: 14/06/2021					

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: atss.internacional@guipil.com

u/14

B

54/93

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 7.219,90
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	124,67	R\$	46,63 R\$ 5.813,36
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	110,00	R\$	9,69 R\$ 1.065,90

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.200,66
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,10	R\$	1.497,13 R\$ 1.646,84
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	22,00	R\$	9,69 R\$ 213,18


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: ars@internazionale.com.br

55/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 17 (DEZESSETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO COLODINO

LOCAL: ESTRADA PACIENCIA / RETIRO


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 29.362,11	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 14.563,57	R\$ 19.892,38	R\$ 19.892,38	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 4.975,42	R\$ 6.795,93	R\$ 6.795,93	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 37.438,64	

VALOR TOTAL DE R\$ 37.438,64 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

56193

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 17 (DEZESSETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO COLODINO			21,50	3,20	68,80
LOCAL: ESTRADA PACIENCIA / RETIRO			SÃO LUIS-MA		
DATA: 14/06/2021					

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacional.com.br

11/04

B

11

57/93

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$	16,08 R\$ 514,56
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$	13,25 R\$ 1.272,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	229,33	R\$	46,63 R\$ 10.693,66
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	215,00	R\$	9,69 R\$ 2.083,35


8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$	16,08 R\$ 385,92
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$	13,25 R\$ 954,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	2,15	R\$	1.497,13 R\$ 3.218,83
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	43,00	R\$	9,69 R\$ 416,67


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internazionale@ufamail.com


58/193

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 18 (DEZOITO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ

LOCAL: ESTRADA DO MANOEL DE MELO


DATA: 14/06/2021


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 22.156,70	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 10.919,10	R\$ 14.914,40	R\$ 14.914,40	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 3.344,68	R\$ 4.568,50	R\$ 4.568,50	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 30.233,23	

VALOR TOTAL R\$ 30.233,23 (TRINTA MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: atcs.internazionale@gmail.com

59/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 18 (DEZOITO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ	17,80	3,20	56,96
LOCAL: ESTRADA DO MANOEL DE MELO	SÃO LUIS MA		
DATA: 14/06/2021			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: atiss.internacional@opm.gov.br

Ca/lu

B

60193

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

							Rubrica
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	
						10.919,10	
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	189,87	R\$	46,63	R\$ 8.853,64
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	178,00	R\$	9,69	R\$ 1.724,82

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	
						3.344,68	
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,78	R\$	1.497,13	R\$ 2.664,89
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	35,00	R\$	9,69	R\$ 339,15


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

 67/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 19 (DEZENOVE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO GRAJAÚ

LOCAL: ESTRADA GRUPO NOVO / SÃO FELIX

DATA: 14/06/2021

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPA LHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 19.688,52	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 9.748,84	R\$ 13.315,94	R\$ 13.315,94	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.707,94	R\$ 3.698,78	R\$ 3.698,78	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 27.765,05	

VALOR TOTAL DE 27.765,05 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@ig.com.br

B

62/193

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 19 (DEZENOVE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO GRAJAÚ

LOCAL: ESTRADA GRUPO NOVO / SÃO FELIX

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS MA

COMP	LARG	TOTAL M²
14,00	3,70	51,80

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	-----------------


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arc@internazionale.com.br

u/m

8 63193

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	172,67	R\$	46,63	R\$ 8.051,60
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	140,00	R\$	9,69	R\$ 1.356,60

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,40	R\$	1.497,13	R\$ 2.095,98
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$	9,69	R\$ 271,32


INTERNAZIONALE
 Acsonregenes Silva dos Santos
 CNH nº 04035169600
 PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 1105187918

B

69/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 20 (VINTE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO FUNDO

LOCAL: ESTRADA POV NOVA VENEZA / P A VILA CONCEIAO


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1.A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANÇIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 16.328,09	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.711,34	R\$ 10.532,92	R\$ 10.532,92	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.285,21	R\$ 3.121,37	R\$ 3.121,37	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 24.404,62	

VALOR TOTAL DE R\$ 24.404,62 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: proc.internazional@internazional.com.br

#

65/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 20 (VINTE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO FUNDO

LOCAL: ESTRADA NOVA VENEZA / P A VILA CONCEIÇÃO

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M²
11,50	3,50	40,25

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arcs.internacional@gmail.com

Ca/14

8 6/6/93

INTERNAZIONALE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	134,17	R\$	46,63 R\$ 6.256,35
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	115,00	R\$	9,69 R\$ 1.114,35

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,15	R\$	1.497,13 R\$ 1.721,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	23,00	R\$	9,69 R\$ 222,87


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: prsi.internazionale@gmail.com

67/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 21 (VINTE E UM)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ

LOCAL: ESTRADA NOVA VENEZA/ CATINGUEIRO

DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 5.690,27	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 1.371,76	R\$ 1.873,69	R\$ 1.873,69	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 2.090,38	R\$ 2.855,25	R\$ 2.855,25	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 14.442,19	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 4.799,70	R\$ 6.555,91	R\$ 6.555,91	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 2.992,19	R\$ 4.087,03	R\$ 4.087,03	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 2.781,50	R\$ 3.799,25	R\$ 3.799,25	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 35.801,37	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 4.113,41	R\$ 5.618,50	R\$ 5.618,50	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 17.529,46	R\$ 23.943,49	R\$ 23.943,49	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 4.567,97	R\$ 6.239,38	R\$ 6.239,38	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 56.625,32	

VALOR TOTAL DE R\$ 56.625,32 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionalema.com.br

68/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 21 (VINTE E UM)



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO			COMP	LARG	TOTAL M ²
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO GRAJAÚ			25,00	3,80	95,00
LOCAL: ESTRADA NOVA VENEZA / CATINGUEIRO					
DATA: 14/06/2021			SÃO LUIS - MA		

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.371,76
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.090,38
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,48	R\$ 1.497,13	R\$ 718,62
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R\$ 342,94	R\$ 1.371,76

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 4.799,70
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 16,08	R\$ 385,92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	2,16	R\$ 1.601,75	R\$ 3.459,78

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.992,19
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,44	R\$ 1.497,13	R\$ 2.155,87
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	16,00	R\$ 9,69	R\$ 155,04

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.781,50
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 13,25	R\$ 636,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacional@arapuil.com

B
69/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	2,52	R\$ 1.497,13	R\$ 3.772,77

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	316,67	R\$ 46,63	R\$ 14.766,32
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	250,00	R\$ 9,69	R\$ 2.422,50

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	2,50	R\$ 1.497,13	R\$ 3.742,83
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	50,00	R\$ 9,69	R\$ 484,50


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

70193

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 22 (VINTE E DOIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO RIBEIRAOZINHO

LOCAL: ESTRADA POV NOVA VENEZA / CATINGUEIRO


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA


BDI=36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIUM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 16.207,37	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 7.436,96	R\$ 10.158,14	R\$ 10.158,14	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.471,21	R\$ 3.375,43	R\$ 3.375,43	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 24.283,90	

VALOR TOTAL DE 24.283,90 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionalekat@gmail.com

77/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 22 (VINTE E DOIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	COMP	LARG	TOTAL M²
OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO RIBEIRAOZINHO	12,60	3,00	37,80
LOCAL: ESTRADA NOVA VEVEZA / CANTIGUEIRO			
DATA: 14/06/2021			
SÃO LUIS - MA			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacionalma@gmail.com


CP/14

8

72193

INTERNAZIONALE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021




6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	126,00	R\$ 46,63	R\$ 5.875,38
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	126,00	R\$ 9,69	R\$ 1.220,94

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,26	R\$ 1.497,13	R\$ 1.886,38
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	25,20	R\$ 9,69	R\$ 244,19


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

75/193

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 23 (VINTE E TRÊS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO LAJES

LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE LAJES

DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS-MA

BDI=36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 9.860,56	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 3.906,36	R\$ 5.335,70	R\$ 5.335,70	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.355,20	R\$ 1.851,06	R\$ 1.851,06	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 17.937,09	

VALOR TOTAL DE R\$ 17.937,09 (DEZESETE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)

INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO

Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

74/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 23 (VINTE E TRÊS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO LAJES

LOCAL: ESTRADA DA LOCALIDADE LAJES

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M²
6,00	3,20	19,20

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: miss.luis@ma.com.br

u/d

75/93

INTERNAZIONALE




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	
						3.906,36	
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	64,00	R\$	46,63	R\$ 2.984,32
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	60,00	R\$	9,69	R\$ 581,40

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$	
						1.355,20	
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,60	R\$	1.497,13	R\$ 898,28
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	12,00	R\$	9,69	R\$ 116,28


INTERNAZIONALE
 Acsonregenes Silva dos Santos
 CNH nº 04035169600
 PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
 Engenheira Civil
 CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

76/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021


LOTE 25 (VINTE E CINCO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO DERROTA

LOCAL: ESTRADA SANTA MARIA/AGROVILA BATALHA 2

DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA





BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 18.154,91	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 8.964,24	R\$ 12.244,26	R\$ 12.244,26	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.369,76	R\$ 3.236,85	R\$ 3.236,85	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 26.231,44	

VALOR TOTAL DE R\$ 26.231,44 (VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Aesonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

77/03

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍLIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 25 (VINTE E CINCO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO DERROTA

LOCAL: ESTRADA SANTA MARIA/AGROVILA BATALHA 2

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS MA

COMP	LARG	TOTAL M ²
12,00	4,00	48,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.599,90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 128,64
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 318,00
						R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 1.817,35
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 257,28
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 424,00
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 1.077,93
						R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.285,67
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 128,64
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 212,00
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 673,71
						R\$ 271,32


CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operária, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internacionalma@gmail.com

CP/04

78/93

INTERNAZIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	Rubrica
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.957,54 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	160,00	R\$ 46,63	R\$ 7.460,80
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	120,00	R\$ 9,69	R\$ 1.162,80

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,20	R\$ 1.497,13	R\$ 1.796,56
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	24,00	R\$ 9,69	R\$ 232,56


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169500
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: ass.internazionale@gmail.com

B

79/83

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 24 (VINTE E QUATRO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO DERROTA

LOCAL: ESTRADA SANTA MARIA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS MA

BDI=36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	m³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANÇIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 10.773,10	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 3.120,24	R\$ 4.261,94	R\$ 4.261,94	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.809,40	R\$ 3.837,36	R\$ 3.837,36	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 18.849,63	

VALOR TOTAL DE R\$ 18.849,63 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

870/193

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 24 (VINTE E QUATRO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA DA PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA

LOCAL: ESTRADA SANTA MARIA

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M ²
14,60	4,30	62,78

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	-----------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arcs.internacional@gmail.com

B

4/04

97/93

INTERNAZIONALE




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 3.120,24
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	29,27	R\$ 46,63	R\$ 1.364,86
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	146,00	R\$ 9,69	R\$ 1.414,74

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.809,40
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,46	R\$ 1.497,13	R\$ 2.185,81
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	29,20	R\$ 9,69	R\$ 282,95


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@com.br

82/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 26 (VINTE E SEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA CANTO DO RIO (NAZIR)

DATA: 14/06/2021

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 11.473,92	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 4.846,24	R\$ 6.619,48	R\$ 6.619,48	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.596,48	R\$ 2.180,64	R\$ 2.180,64	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 19.550,45	

VALOR TOTAL DE R\$ 19.550,45 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionalema@gmail.com

83/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 26 (VINTE E SEIS)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA CANTO DO RIO (NAZIR)

DATA: 14/06/2021

COMP	LARG	TOTAL M ²
8,00	3,00	24,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.599,90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 128,64
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 318,00
						R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 1.817,35
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 257,28
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 424,00
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 1.077,93
						R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 1.285,67
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 128,64
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 212,00
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 673,71
						R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
						R\$ 1.957,54

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-983120059 email: www.internazionale.com.br

W/M

[Handwritten signature]

8

84/83

INTERNAZIONALE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021




6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$	1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	80,00	R\$	46,63 R\$ 3.730,40
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$	9,69 R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$	16,08 R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$	13,25 R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,80	R\$	1.497,13 R\$ 1.197,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$	9,69 R\$ 58,14


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA
Fone: 098-98312-0059 email: ars.internazionale@gmail.com

B 85/42

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 28 (VINTE E OITO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA DA EMILIANA (NAZIR)


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 14.319,64	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 6.380,07	R\$ 8.714,54	R\$ 8.714,54	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 2.146,06	R\$ 2.931,30	R\$ 2.931,30	CP/008
TOTAL GERAL						R\$ 22.396,17	

VALOR TOTAL DE R\$ 22.396,17 (VINTE E DOIS MIL, TREZETOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

85/93

INTERNACIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 28 (VINTE E OITO)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA DA EMILIANA (NAZIR)

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS- MA

COMP	LARG	TOTAL M²
9,20	3,60	33,12

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -
2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -
3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26
4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14
5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32
6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201- SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

9/6/23

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ Rubrica 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 6.380,07
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	110,40	R\$ 46,63	R\$ 5.147,95
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	92,00	R\$ 9,69	R\$ 891,48

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 2.146,06
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,07	R\$ 1.497,13	R\$ 1.601,93
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	21,00	R\$ 9,69	R\$ 203,49


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169500
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: uass.internacionalma@gmail.com

87/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 27 (VINTE E SETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA DO SETOR VEREDAO (NAZIR)

DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA

BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 11.606,27	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 4.846,24	R\$ 6.619,48	R\$ 6.619,48	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.693,38	R\$ 2.312,99	R\$ 2.312,99	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 19.682,80	

VALOR TOTAL DE R\$ 19.682,80 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregeneia Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa de Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

38/03

INTERNACIONALE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

LOTE 27 (VINTE E SETE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIO SANTANA

LOCAL: ESTRADA DO SETOR VEREDAO (NAZIR)

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M²
8,00	3,00	24,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ -
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.957,54
---	--------	-----------	----	-----	-----------	--------------

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA


Fone: 098-98312-0059 email: arss.internacional@gmail.com

24/04

100

89/03

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 4.846,24
7.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	80,00	R\$ 46,63	R\$ 3.730,40
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.693,38
8.1	88262	CARPINTEIRO	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,80	R\$ 1.497,13	R\$ 1.197,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	16,00	R\$ 9,69	R\$ 155,04


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: accs.internazionale@gmail.com

90/93

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 29 (VINTE E NOVE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA PONTE SOBRE O RIACHO AGUA PRETA

LOCAL: ESTRADA AGUA PRETA


DATA: 14/06/2021 SÃO LUIS - MA


BDI = 36,59%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	CÓDIGO
				SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 691,49	
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	2,25	R\$ 225,00	R\$ 307,33	R\$ 691,49	4813
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 961,33	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/001
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP/002
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M ³	m ³	60,00	R\$ 2,91	R\$ 3,97	R\$ 238,49	4016007
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ X km	225,00	R\$ 2,16	R\$ 2,95	R\$ 663,83	97913
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	240,00	R\$ 0,18	R\$ 0,25	R\$ 59,01	74153/001
3	MESOESTRUTURA					R\$ 6.423,71	
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 1.599,90	R\$ 2.185,30	R\$ 2.185,30	CP/003
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 1.817,35	R\$ 2.482,32	R\$ 2.482,32	CP/004
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.285,67	R\$ 1.756,09	R\$ 1.756,09	CP/005
4	SUPERESTRUTURA					R\$ 11.945,75	
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 1.957,54	R\$ 2.673,80	R\$ 2.673,80	CP/006
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 5.094,78	R\$ 6.958,96	R\$ 6.958,96	CP/007
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.693,38	R\$ 2.312,99	R\$ 2.312,99	CP/008
	TOTAL GERAL					R\$ 20.022,28	

VALOR TOTAL R\$ 20.022,28 (VINTE MIL, VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNPJ nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa do Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale@gmail.com

9/1/23

INTERNAZIONALE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021



LOTE 29 (VINTE E NOVE)

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

OBRA: REFORMA NA SOBRE O RIACHO AGUA PRETA

LOCAL: ESTRADA AGUA PRETA

DATA: 14/06/2021

SÃO LUIS - MA

COMP	LARG	TOTAL M ²
8,00	3,20	25,60

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CP/001	MURO DE CONTENÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
1.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

2	CP/002	FUNDAÇÃO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
2.1	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,00	R\$ 1.497,13	R\$ -
2.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 342,94	R\$ -

3	CP/003	PILAR	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.599,90
3.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 13,25	R\$ 318,00
3.3	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,72	R\$ 1.601,75	R\$ 1.153,26

4	CP/004	TRANSVERSINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.817,35
4.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 16,08	R\$ 257,28
4.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 13,25	R\$ 424,00
4.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,72	R\$ 1.497,13	R\$ 1.077,93
4.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	6,00	R\$ 9,69	R\$ 58,14

5	CP/005	BALANCIM	VB	QTD	VALOR UNT	R\$ 1.285,67
5.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
5.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
5.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,45	R\$ 1.497,13	R\$ 673,71
5.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	28,00	R\$ 9,69	R\$ 271,32

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: urss.internacional@bol.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTERNAZIONALE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO- MA
TOMADA DE PREÇOS 008/2021 PROCESSO ADM:067/2021

6	CP/006	LONGARINA	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
6.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
6.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
6.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	1,08	R\$ 1.497,13	R\$ 1.616,90

7	CP/007	TABUADO	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
7.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
7.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
7.3	11844	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	85,33	R\$ 46,63	R\$ 3.978,94
7.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	80,00	R\$ 9,69	R\$ 775,20

8	CP/008	GUARDA-RODAS	VB	QTD	VALOR UNT	R\$
8.1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,08	R\$ 128,64
8.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 13,25	R\$ 212,00
8.3	3989	MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,80	R\$ 1.497,13	R\$ 1.197,70
8.4	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UND	16,00	R\$ 9,69	R\$ 155,04


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
CNH nº 04035169600
PROPRIETÁRIO


Nelma Costa de Amaral
Engenheira Civil
CREA-MA: 1105187918

CNPJ nº 23.706.563/0001-03, endereço rua 201 SE, nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA

Fone: 098-98312-0059 email: www.internazionale.com.br

93/93