

SERVICOL

CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



SERVICOL

**SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES
LTDA**

CNPJ: 34.777.223/0001-81

**RUA PRINCIPAL Nº 124 CENTRO – COLINAS – MA
A**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO- MA
REF:TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 –CPL
DATA: 24/06/2021
HORÁRIO: 08:30 HORAS


A empresa **SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 34.777.223/0001-81, sediada na Rua Principal nº 124 Centro, Colinas/ MA, por intermédio de seu representante legal Sr Joacy Jose dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 070989462019-9 SSP/MA e do CPF nº 424.555.883-00, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA, os preços infra discriminados objeto do **TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 –CPL**

1. **VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 302.342,01(Trezentos e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e um centavos)**
2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** Conforme edital.
3. **PRAZO PARA FORNECIMENTO:**Conforme edital.
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme edital.
5. **DADOS PESSOAIS:** **Joacy Jose dos Santos Filho**, profissão: Empresario, números do CPF:**424.555.883-00** e Carteira de Identidade: **070.989.462019-9** e cargo na empresa: Proprietario.
6. **DADOS BANCÁRIOS:**
Banco: 001 BRANCO DO BRASIL
Agência: 1312-9
Conta Corrente: 31751-9

DECLARAÇÃO EXPRESSA: que não serão acrescidos custos complementares das garantias a vícios ocasionados a qualquer produto fornecido.

DECLARAÇÃO EXPRESSA: que os preços ofertados englobam todos os insumos, recursos humanos, recursos materiais, tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer despesas que incidam ou venha incidir sobre o objeto desta licitação.

Colinas – MA, 24 de Junho de 2021



Joacy Jose dos Santos Filho
RG nº 070989462019-9 SSP/MA
CPF: 424.555.883-00
Empresário



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA: SINAPI_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.410,02	1,79 %
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	m²	6,00	R\$ 225,00	R\$ 282,48	R\$ 1.694,88	0,56 %
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	71,50	R\$ 41,39	R\$ 51,96	R\$ 3.715,14	1,23 %
2			INFRAESTRUTURA					R\$ 8.899,30	2,94 %
2.1	99527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	m³	10,67	R\$ 74,44	R\$ 93,45	R\$ 997,11	0,33 %
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	3,46	R\$ 19,68	R\$ 24,70	R\$ 85,46	0,03 %
2.3	99547	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	29,92	R\$ 10,34	R\$ 12,96	R\$ 386,36	0,13 %
2.4	99545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017	KG	203,76	R\$ 13,52	R\$ 16,97	R\$ 3.457,80	1,14 %
2.5	99543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	5,39	R\$ 14,88	R\$ 18,69	R\$ 100,68	0,03 %
2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,36	R\$ 360,73	R\$ 452,89	R\$ 2.427,49	0,80 %
2.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	36,06	R\$ 31,86	R\$ 40,00	R\$ 1.442,40	0,48 %
3			SUPERESTRUTURA					R\$ 65.945,08	21,81 %
3.1	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	4,54	R\$ 2.085,12	R\$ 2.630,42	R\$ 11.942,10	3,95 %
3.2	100786	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUISSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENHO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	2.153,42	R\$ 10,94	R\$ 13,73	R\$ 29.566,45	9,78 %
3.3	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	135,45	R\$ 143,70	R\$ 180,41	R\$ 24.436,53	8,08 %
4			ALVENARIA					R\$ 42.964,86	14,21 %
4.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	515,95	R\$ 54,27	R\$ 68,13	R\$ 35.151,67	11,63 %

326.135,31 22.829,47 309.305,84
55.443,00 270.692,31
101.101,96 225.033,36

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assessoria
CNPJ: 11.044.103



SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERÊNCIA: SINAPI_02/2021
DATA: 24/06/2021, HORARIO: 08:30H

Orçamento Sintética

BDI: 25,55%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF_05/2020	m³	6,35	R\$ 468,98	R\$ 588,80	R\$ 3.738,88	1,24 %
4.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X500CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF_05/2020	m²	20,34	R\$ 159,55	R\$ 200,31	R\$ 4.074,30	1,35 %
5			ESQUADRIAS					R\$ 11.667,13	3,86 %
5.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 717,16	R\$ 900,39	R\$ 2.701,17	0,89 %
5.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 107,89	R\$ 135,45	R\$ 406,35	0,13 %
5.3	94664	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	4,56	R\$ 522,66	R\$ 656,22	R\$ 2.992,36	0,99 %
5.4	69054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	20,00	R\$ 189,17	R\$ 237,50	R\$ 4.750,00	1,57 %
5.5	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	m²	4,56	R\$ 141,01	R\$ 177,03	R\$ 807,25	0,27 %
6			COBERTURA					R\$ 71.836,26	23,76 %
6.1	306	Proprio	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURA OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	308,79	R\$ 87,27	R\$ 109,56	R\$ 33.831,03	11,19 %
6.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	308,79	R\$ 80,63	R\$ 101,23	R\$ 31.258,81	10,34 %
6.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,30	R\$ 127,04	R\$ 159,49	R\$ 6.746,42	2,23 %
7			REVESTIMENTO					R\$ 28.428,94	9,40 %
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L. AF_08/2014	m²	1.031,90	R\$ 2,91	R\$ 3,66	R\$ 3.766,43	1,25 %
7.2	12354	ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	1.031,90	R\$ 19,04	R\$ 23,90	R\$ 24.662,41	8,16 %
8			PISOS INTERNOS					R\$ 29.779,01	9,85 %

Localidade: Sítio Novo - MA
Empreiteira: SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

4007

8



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA: SINAPI_02/2021
DATA: 24/06/2021, HORARIO: 08:30H

Orçamento Sintética

BDI: 25,55%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	m²	17,27	R\$ 402,77	R\$ 505,67	R\$ 8.732,92	2,89 %
8.2	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_08/2014	m²	162,18	R\$ 32,43	R\$ 40,71	R\$ 6.692,34	2,18 %
8.3	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL, ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	162,18	R\$ 70,94	R\$ 89,06	R\$ 14.443,75	4,78 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 7.114,03	2,35 %
9.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABA ELÉTRICO, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20,00	R\$ 100,32	R\$ 125,95	R\$ 2.519,00	0,83 %
9.2	100920	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL, BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	R\$ 96,13	R\$ 120,89	R\$ 2.413,80	0,80 %
9.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	R\$ 142,42	R\$ 178,80	R\$ 1.251,80	0,41 %
9.4	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 13,14	R\$ 16,49	R\$ 49,47	0,02 %
9.5	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 327,26	R\$ 410,87	R\$ 410,87	0,14 %
9.6	98685	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 40,05	R\$ 50,28	R\$ 150,84	0,05 %
9.7	82982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 16,91	R\$ 21,23	R\$ 318,45	0,11 %
10			PINTURA					R\$ 28.330,63	9,37 %
10.1		SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMOS	m²	1.031,90	R\$ 11,51	R\$ 14,45	R\$ 14.910,86	4,93 %
10.2	74133/002	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_06/2014	m²	1.031,90	R\$ 9,84	R\$ 12,35	R\$ 12.743,96	4,22 %
10.3	74069/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	11,34	R\$ 15,80	R\$ 19,83	R\$ 224,87	0,07 %
10.4	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMO)	m²	15,00	R\$ 23,94	R\$ 30,05	R\$ 450,75	0,15 %
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.976,96	0,66 %

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Serviço de Limpeza e Transportes Ltda
11.10.47.03

1000

8



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA: SINAPI, 02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	94892	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF, 07/2016	m²	24,00	R\$ 60,32	R\$ 75,73	R\$ 1.817,52	0,60 %
11.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	71,50	R\$ 1,78	R\$ 2,23	R\$ 159,44	0,05 %
Total sem BDI								240.842,62	
Total do BDI								61.499,39	
Total Geral								302.342,01	

Locação de Equipamentos e Materiais
Engenheiro Civil
17710-4763

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Despesas Financeiras	0,60%
2.0	Administração central	3,00%
3.0	Seguro e Garantias	0,80%
4.0	Risco (R)	1,00%
5.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	9,31%
6.1	PIS	0,34%
6.2	COFINS	1,25%
6.3	ISS	3,22%
6.4	CPRB	4,50%
6.0	Lucro bruto (LB)	8,00%
Total:		25,55%

Referências:
Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

LEANDRO RICHARD ASSUNÇÃO
Engenheiro Civil
1111044163

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

1000

1000

1000



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



Tomada de Preço Nº 013/2021 - CPL

Processo Administrativo: 075/2021

Objeto: Construção de Galpão Municipal

Proponente: Prefeitura Municipal de Sítio Novo -MA

Encargos: Horista 81,69%, Mensalista 44,18%

Referência Desonerada: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

BDI:

25,55%

Data: 24/06/2021; Horário: 08:30H

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	SUBTOTAL	11,00%	11,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,62%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	SUBTOTAL	45,51%	16,88%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%
C	SUBTOTAL	16,99%	13,04%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,42%
D	SUBTOTAL	8,19%	3,26%
TOTAL GERAL		81,69%	44,18%

Leandro Richard Assunção Mendes
Engenheiro Civil
1191044709

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0



TERMINO DE PREÇO Nº 010/2021 - 01

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

BDI: 25,55%

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		5.410,02	5.410,02					
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%					
		8.899,30	8.899,30					
3	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%					
		65.945,08	65.945,08					
4	ALVENARIA	100,00%		100,00%				
		42.964,85	42.964,85					
5	ESQUADRIAS	100,00%		70,00%	30,00%			
		11.657,13	8.159,99	3.497,14				
6	COBERTURA	100,00%			30,00%	70,00%		
		71.836,26			21.550,88	50.285,38		
7	REVESTIMENTO	100,00%				30,00%	70,00%	
		28.428,84				8.528,65	19.900,19	
8	PISOS INTERNOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		29.779,01				14.889,51	14.889,51	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		20,00%				80,00%
		7.114,03		1.422,81				5.691,22
10	PINTURA	100,00%						100,00%
		28.330,53						28.330,53
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		1.976,96						1.976,96
Porcentagem			26,54%	17,38%	8,28%	24,38%	11,51%	11,91%
Custo			80.254,40	52.547,65	25.048,02	73.703,54	34.789,69	35.998,71
Porcentagem Acumulado			26,54%	43,92%	52,21%	76,59%	88,09%	100,00%
Custo Acumulado			80.254,40	132.802,04	157.850,06	231.553,60	266.343,29	302.342,01

Leonilda Ribeiro
Engenheira Civil
179504703

Servicol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Coord.

B

A

F



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00000000	41,39	41,39
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	0,0168000	15,44	0,25
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	0,0039000	17,75	0,06
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0048000	340,21	1,56
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,51	2,26
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	16,08	11,45
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	13,25	4,72
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	22,88	9,43
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1111000	17,75	1,97
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	6,36	4,73

Legitimidade assinada por: [Assinatura]
Data: 24/06/2021
Hora: 10:03

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81

BDI: 25,55%
[Assinatura]



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	8,04	4,42
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	21,29	0,54
		MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,90
		Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>	51,96

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	74,44	74,44
		FÔRMA, AF 06/2017	DE TERRA				
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,4590000	16,28	23,75
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	4,1380000	12,25	50,69
Auxiliar			DIVERSOS				
			MO sem LS =>	59,78	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	19,01		Valor com BDI =>	93,45

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	19,68	19,68

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
47754

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	0,2740000	22,50	6,16
Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	0,2540000	16,17	4,10
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	1,46	1,46
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	12,25	7,96
Composição	95606 SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,63
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Auxiliar							

Valor do BDI => 5,02 Valor com BDI => 24,70

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,34	10,34
Composição	92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,48	8,48
Auxiliar							
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	12,09	0,26
Auxiliar							
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	16,18	1,10
Auxiliar							

Leandro N. da Silva
Engenheiro Civil
1711044163

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,03	0,45
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,18	0,05

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 12,98

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,52	13,52
Composição	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,63	10,63
Auxiliar							
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	12,09	0,45
Auxiliar							
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	16,18	1,86
Auxiliar							
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,03	0,45
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,18	0,13

Leonardo R. Silva
Engenheiro Civil
CPF: 11.054.702-2

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Prego Unitário Composições Principais

MO sem LS => 2,23 LS => 0,00 MO com LS => 2,23
Valor do BDI => 3,45 Valor com BDI => 16,97

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,88	14,88
Composição	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,18	10,18
Auxiliar							
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	12,09	0,76
Auxiliar							
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	16,18	3,14
Auxiliar							
Insunmo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,03	0,45
Insunmo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,18	0,35

MO sem LS => 4,34 LS => 0,00 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 18,68

2.6 Código Banco Descrição

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Leandro Pinheiro
Engenheiro Civil
117094703

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	360,73	360,73	
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7500000	1,47	1,10	
Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7100000	0,31	0,22	
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014						
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS	H	2,3100000	12,25	28,29	
Auxiliar			DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS	H	1,4600000	15,02	21,92	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0,7230000	37,00	26,75	
Auxiliar								
Insunio	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7230000	37,00	26,75	
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6600000	0,67	242,98	
Insunio	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	KG	362,6600000	0,67	242,98	
			Material	m³	0,5930000	66,56	39,47	
			MO sem LS =>	41,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,59
			Valor do BDI =>	92,16		Valor com BDI =>	452,89	

Leandro Ribeiro
Engenheiro Civil
111106

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO	m³	1,0000000	31,86	31,86
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	207,72	1,24
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	22,50	6,16
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	39,15	0,11
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	16,17	4,10
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6590000	12,25	8,07	
Auxiliar	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,2500000	9,75	12,18	
		MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64

Assinatura do Engenheiro Civil
1111044163

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI => 40,00

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6457 ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWorca	m³	1,0000000	2.095,12	2.095,12
Composição Auxiliar	116 ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escorramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	10,0000000	65,47	654,70
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	411,62	411,62
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	80,0000000	12,86	1.028,80
		MO sem LS => 489,56 LS => 0,00 MO com LS => 489,56					
		Valor do BDI => 535,30 Valor com BDI => 2.630,42					

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100766 SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94

Leandro Pinheiro
Engenheiro Civil
111716-64103

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%; MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	0,0015000	356,86	0,53
Composição Auxiliar	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	0,0014000	101,92	0,14
Composição Auxiliar	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	MAQUINAS F PINT - PINTURAS	m²	0,0227000	23,41	0,53
Composição Auxiliar	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0227000	7,26	0,16
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	15,47	0,07
Composição Auxiliar	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0013000	11,33	0,01
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0283000	16,84	0,47
Insunmo	00001333 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0550000	8,09	0,44
Insunmo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0017000	19,50	0,03
Insunmo	00041598 SINAPI	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	Material	KG	1,0000000	8,56	8,56

MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57

SERVICOL

CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinado digitalmente por
Sergio Roberto da Silva
CPF: 113.304.410-1



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	143,70	143,70
Composição	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	12,01	11,64
Auxiliar	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-ESTRUTURAS 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	14,84	17,97
Composição	92723 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0540000	462,62	24,98
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	16,08	8,05
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	12,25	4,33
Auxiliar	00003743 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M², VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	44,95	44,95

Engenheiro Civil
1711044-68

CNPJ: 34.777.223/0001-81

SERVICOL



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	21,91	0,87
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	16,53	30,91
		MO sem LS =>	18,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,05
		Valor do BDI =>	36,71			Valor com BDI =>	180,41
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87503 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	54,27	54,27
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	373,16	3,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6850000	12,25	8,39
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3700000	16,28	22,30
Insumo	00007266 SINAPI	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0279300	680,00	18,99

Leandro de Paula
Engenheiro Civil
1112-4463

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	38,53	0,19	
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,79	0,75	
			MO sem LS =>	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
			Valor do BDI =>	13,86		Valor com BDI =>		68,13

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	468,98	468,98
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	373,16	48,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1720000	12,25	51,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3440000	16,28	135,84
Auxiliar Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material	UN	122,2700000	1,91	233,53

BDI: 25,55%

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI =>	119,82
Valor com BDI =>	588,80

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO FM RFTONFIRA AF_05/7020	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	159,55	159,55
Composição Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	414,29	4,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	16,28	33,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	12,25	12,59
Insunso	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	DIVERSOS Material	UN	3,9500000	27,69	109,37
		MO sem LS =>	38,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,22
		Valor do BDI =>	40,76		Valor com BDI =>		200,31
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[Handwritten signature]

Service
CNPJ: 34.777.228/0001-84



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91315 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG ENS/MDROS	UN	1,0000000	717,16	717,16
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/MDROS	UN	1,0000000	350,76	350,76
Composição	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/MDROS	UN	1,0000000	235,88	235,88
Composição	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/MDROS	UN	1,0000000	64,84	64,84
Composição	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/MDROS	M	10,2000000	6,44	65,68
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	139,59
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	900,39

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/MDROS	UN	1,0000000	107,89	107,89

12/21/2021
Eng.º Roberto Civil
11.10.2021

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Prego Unitário

Composições Principais

Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0020000	14,69	14,71
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5010000	12,25	6,13
Auxiliar			DIVERSOS				
Insunio	00003081 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CII INDRIO	Material	CJ	1,0000000	87,05	87,05

MO sem LS => 16,94 LS => 0,00 MO com LS => 16,94
Valor do BDI => 27,56 Valor com BDI => 135,45

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94564 SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNS/VIDROS	m²	1,0000000	522,68	522,68
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,2070000	12,25	14,78
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,4150000	16,28	39,31
Auxiliar			DIVERSOS				
Insunio	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	158,00	438,92
Insunio	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,09	2,19

Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Representante Legal
Assinatura do Representante Legal

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insunio	00036961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G						
				Material	UN	1,2467000	22,05	27,48	
				MO sem LS =>	44,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,44
				Valor do BDI =>	133,54		Valor com BDI =>	656,22	

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	68054	SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	m²	1,0000000	189,17	189,17
Composição	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,25	12,25
Insunio	00000370	SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	DIVERSOS	m³	0,0250000	37,00	0,92
Insunio	00001106	SINAPI CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,0000000	0,74	0,74
Insunio	00004777	SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,2600000	5,30	38,47
Insunio	00011026	SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	13,2800000	8,21	109,02
Insunio	00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,6000000	0,67	3,08
Insunio	00000026	SINAPI ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,1000000	1,65	8,41

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
17/11/2021

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura do Responsável Técnico



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

[Handwritten signature]

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 23,24 LS => 0,00 MO com LS => 23,24
Valor do BDI => 48,33 Valor com BDI => 237,50

5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72116 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	141,01	141,01
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	12,25	4,90	4,90
Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	13,44	5,37	5,37
Composição	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	9,83	14,74	14,74
Auxiliar							
Insumo	00010490 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	116,00	116,00
			MO sem LS => 8,15 LS => 0,00 MO com LS => 8,15				
			Valor do BDI => 36,02 Valor com BDI => 177,03				

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	80,63	80,63

[Handwritten signature]
111054703

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

[Handwritten signature]



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0009000	15,20	0,01
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	0,0013000	14,36	0,01
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	18,69	1,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	12,25	1,18
Composição Auxiliar	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,1500000	1,41	5,85
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	61,65	71,88
		MO sem LS =>	2,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,41
		Valor do BDI =>	20,60	Valor com BDI =>			101,23

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO COBE - COBERTURA DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	1,0000000	127,04	127,04

Leandro de Almeida
Assessoria Civil
11.104.5164

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0132000	15,20	0,20		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0183000	14,36	0,26		
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5390000	18,69	10,07		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6330000	12,25	7,75		
Insunso	00040784 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	81,52	85,59		
Insunso	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,45	0,43		
Insunso	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	59,89	0,29		
Insunso	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	33,38	5,37		
Insunso	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	94,89	17,08		
				MO sem LS =>	15,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,16
				Valor do BDI =>	32,45		Valor com BDI =>	159,49	

7.1 Código Banco Descrição

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Handwritten signature and stamp.

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Handwritten signature.



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	2,91	2,91
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	405,37	1,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	12,25	0,08
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	16,28	1,13
			MO sem LS =>	1,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,74		Valor com BDI =>	
							3,65
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12354 ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	Pisos com Pedras	m²	1,0000000	19,04	19,04
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	2,91	1,74
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	2,79	1,67
Composição Auxiliar	12356 ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:2 - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0050000	380,32	1,90

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
14.054.153

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

10005



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	13,38	8,02
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	9,52	5,71
			MO sem LS =>	13,92	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI =>	23,90

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	402,77	402,77
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1300000	262,04	296,10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,4370000	16,28	88,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4830000	12,25	18,16
			MO sem LS =>	131,02	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	102,90		Valor com BDI =>	505,67

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

LOANILDO ROCHA
Engenheiro Civil
1711044192

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	87682 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	32,43	32,43
Composição Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	489,50	25,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	12,25	1,77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	16,28	4,72
			MO sem LS =>	10,97	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,28		Valor com BDI =>	=>
							40,71
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	70,94	70,94
Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS F	CHP	2,0000000	2,57	5,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	16,28	11,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	12,25	30,62

Leonardo Ricardo Assunção de Sá
Engenheiro Civil

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	12,0000000	0,67	8,04
Insuno	00004824 SINAPI	GRANILHA/GRANA/PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/GRANITO/QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,49	9,80
Insuno	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	2,0000000	0,79	1,58
Insuno	00007353 SINAPI	RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2117600	20,67	4,37

MO sem LS => 33,65
LS => 0,00
MO com LS => 33,65
Valor do BDI => 18,12
Valor com BDI => 89,06

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	100,32	100,32
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILUMINAÇÃO	M	2,2000000	5,12	11,26
Composição Auxiliar	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILUMINAÇÃO	M	2,0000000	3,62	7,24

Assinatura do Engenheiro Civil
CPF: 000.000.000-00

Serviços
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	0,3750000	9,50	3,56
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	8,4000000	2,36	19,82
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	18,58	18,58
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	CÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	M	2,2000000	8,22	18,08
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INH I - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,54	2,54
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INH I - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	3,96	8,71
				MO sem LS =>	51,31	LS =>	51,31
				Valor do BDI =>	25,63	Valor com BDI =>	125,95

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100920 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	96,13	96,13

Local: 24/06/2021
Assinado: 17/06/2021
17/06/2021

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1655000	16,43	2,71
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0690000	12,36	0,85
Auxiliar			DIVERSOS				
Insunio	00038192 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	90,04	90,04
Insunio	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,53	2,53
			MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS
							=>
			Valor do BDI =>	24,56		Valor com BDI =>	120,69
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93142 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBRAMENTO AF 01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO	UN	1,0000000	142,42	142,42
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO	M	2,0000000	3,62	7,24
Auxiliar							
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO	M	2,2000000	5,12	11,26
Auxiliar							
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO	M	12,6000000	3,54	44,60
Auxiliar							

Leandro Roberto dos Santos
Engenheiro Civil
17/03/2021

SERVICOL

CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	0,3750000	9,50	3,56
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	35,90	35,90
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	CÃO F II ILLUMINACÃO INEL - INSTALAÇÕES	M	2,2000000	3,96	8,71
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	HIDROS SANITÁRIAS INEL - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	2,54	2,54
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	HIDROS SANITÁRIAS INEL - INSTALAÇÕES	M	2,2000000	8,22	18,08

MO sem LS => 63,11 LS => 0,00 MO com LS => 63,11
Valor do BDI => 36,38 Valor com BDI => 178,80

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - INEL - INSTALAÇÃO	ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	13,14	13,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CÃO F II ILLUMINACÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	16,43	1,08

Leandro Richard Assessor Técnico
Emprego Civil
05/05/2021

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	12,36	0,81
Insumo	00002370 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	10,50	10,50
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75

MO sem LS => 1,55 LS => 0,00 MO com LS => 1,55
Valor do BDI => 3,35 Valor com BDI => 16,49

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	327,26	327,26
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	442,07	5,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	16,43	7,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	12,36	5,94

Leandro Richard Assunção
Assessor Técnico

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

MO sem LS => 12,50 LS => 0,00 MO com LS => 12,50
Valor do BDI => 83,61 Valor com BDI => 410,87

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	40,06	40,06
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRIC/ALETRIFICA SEDI - SERVIÇOS	H	0,2531000	12,36	3,12
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIVERSOS SEDI - SERVIÇOS	H	0,2531000	16,43	4,15
Composição	00003379 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE CORR. SEM CONECTOR	DIVERSOS Material	UN	1,0000000	32,78	32,78

MO sem LS => 5,91 LS => 0,00 MO com LS => 5,91
Valor do BDI => 10,23 Valor com BDI => 50,28

9.7 Código Banco Descrição

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Leandro Donato Assunção Mendes

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%; MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1,0000000	16,91	16,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	12,36	0,16
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130000	16,43	0,21
Auxiliar	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,0270000	16,08	16,51
Insunio	00021127 SINAPI	FTI ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	3,21	0,03

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 21,23

10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1500000	12,25	1,83
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2500000	17,29	4,32

Leandro F. de A. Assessor de Imprensa
CPF: 000.000.000-00

Servic61
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERÊNCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	00004053 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOMASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600000	32,00	5,12
Insuno	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000000	0,48	0,24
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,82
			Valor do BDI =>	2,94	Valor com BDI =>		14,45

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,84	9,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	12,25	0,58
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	17,29	2,24
Insuno	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	21,29	7,02
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
			Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>		12,35

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO PINT - PINTURAS NIVELADOR BRANCO		m²	1,0000000	15,80	15,80

Leandro da Silva
Engenheiro Civil
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2500000	12,25	3,06
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3000000	17,29	5,18
Auxiliar			DIVERSOS				
Insuno	00006086 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0560000	54,26	3,03
Insuno	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,4000000	0,48	0,19
Insuno	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0400000	12,74	0,50
Insuno	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1600000	24,03	3,84
				MO sem LS =>	6,46	LS =>	0,00
						MO com LS =>	6,46
				Valor do BDI =>	4,03	Valor com BDI =>	19,83

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95468 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, PINT - PINTURAS INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)		m²	1,0000000	23,94	23,94
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6000000	17,29	10,37
Auxiliar			DIVERSOS				
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	12,25	6,12
Auxiliar			DIVERSOS				

CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	25,57	3,06
Insuno	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,01	0,60
Insuno	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0300000	12,74	0,38
Insuno	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1440000	23,71	3,41

MO sem LS => 12,94 LS => 0,00 MO com LS => 12,94
Valor do BDI => 6,11 Valor com BDI => 30,05

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94982 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	60,32	60,32
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0728000	339,90	24,74
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000	16,08	2,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2217000	16,28	3,60

Leandro Roberto Assunção Moraes
CPF: 34.777.223/0001-81

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	12,25	4,37
Auxiliar	00003777 SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,38	1,55
Insunio	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	2,49	1,12
Insunio	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	20,29	22,77

MO sem LS => 11,58 LS => 0,00 MO com LS => 11,58
Valor do BDI => 15,41 Valor com BDI => 75,73

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	1,78	1,78
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	2,91	0,29
Auxiliar	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	8,44	0,04
Insunio	2414 ORSE	Vassoura piçava	Material	un	0,0500000	10,00	0,50
Insunio	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	9,52	0,95

Leandro Roberto Maciel
Engenheiro Civil

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI:

25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
Valor do BDI =>	0,45		Valor com BDI =>		2,23

Composições Auxiliares

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insunio	00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR	DIVERSOS	H	1,0000000	9,32	9,32
Insunio	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	9,32	9,32
Insunio	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunio	00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insunio	00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Insunio	00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,58	0,58
					0,01	0,01

Assinatura do Representante Legal da Servicol

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Serviços H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 9,39 LS => 0,00 MO com LS => 9,39

Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 15,17

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar Insumo 00037370 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo 00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	10,54	10,54
Insumo 00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo 00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo 00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo 00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo 00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60

Leonardo Roberto Assunção de Menezes
Secretário Municipal de Planejamento

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 10,65 LS => 0,00 MO com LS => 10,65
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,63

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	11,33	11,33
Composição	95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	0,07	0,07
Auxiliar	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	DIVERSOS	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunso	00025958 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,00000000	9,45	9,45
Insunso	00043488 SINAPI EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63
Insunso	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insunso	00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunso	00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insunso	00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
MO sem LS =>					9,52	9,52
LS =>					0,00	0,00
MO com LS =>					9,52	9,52

Leandro Roberto da Silva
Engenheiro Civil
11.11.1944103

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03/2021; SINAPL_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 14,22

Código Banco Descrição

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	M	1,0000000	6,44	6,44
Composição Auxiliar	88261	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FNS/INDROS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,068000	14,69	0,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,034000	12,25	0,41
Insunso	00020007	SINAPI GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	DIVERSOS Material	M	1,163000	4,24	4,93
Insunso	00039028	SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,006000	19,96	0,11

MO sem LS => 1,14 LS => 0,00 MO com LS => 1,14
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 8,08

Código Banco Descrição

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	442,07	442,07

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico
Eng. Civil
Inscrição Profissional

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	12,25	137,56	
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	37,00	42,92	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,74	86,13	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,67	175,46	
			MO sem LS =>	108,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,48
			Valor do BDI =>	112,94		Valor com BDI =>	555,01	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	373,16	373,16
Composição	88630 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,47	1,54
Composição	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,31	1,06

Legado: [Assinatura] Assessoria Técnica
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	15,02	67,59
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	37,00	42,92
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,74	128,83
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,67	131,22
		MO sem LS =>	59,44	LS =>	0,00	MO com LS	59,44
		Valor do BDI =>	95,34			Valor com BDI =>	468,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	405,37	405,37
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,47	1,48
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,31	1,02



Leandro Augusto de Jesus
Engenheiro Civil
11.110.441-03

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MU-
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSAL
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25.55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais						
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	15,02
Auxiliar	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	55,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,67
			MO sem LS =>	57,06	LS =>	MO com LS
			Valor do BDI =>	103,57		Valor com BDI =>
						=>
						57,06
						508,94
						285,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	468,15	468,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,25	104,98
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	37,00	39,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,67	323,58
				MO sem LS =>	82,78	LS =>	MO com LS	82,78
				Valor do BDI =>	119,61		Valor com BDI =>	587,76

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total

Leadin Richard Assur **ACMECCS**
Insurance Civil
770-680-1945

Sevici
0021347723001-84





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	414,29	414,29
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5700000	4,18	2,38
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,8700000	1,29	2,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	12,25	9,18
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4400000	15,02	36,64
Insunso	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	37,00	39,59
Insunso	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,67	324,09
			MO sem LS =>	39,47	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	105,85			Valor com BDI =>

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Acordo Extraordinário
Emissão: 23/06/2021
Assinatura: [Assinatura]
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,59%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	1,0000000	489,50	489,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0200000	12,25	134,99
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3500000	37,00	49,95
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	454,5800000	0,67	304,56
		MO sem LS => 106,45 LS =>	LS =>	0,00	MO com LS	106,45
		Valor do BDI => 125,06			Valor com BDI =>	614,56

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,18	16,18
Composição Auxiliar	95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000378 SINAPI ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
Insumo	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura
111044103



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
		MO sem LS =>	13,48	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	4,13	Valor com BDI =>	=>	13,48
						20,31

Código Banco Descrição

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- ESTRUTURAS 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	12,09	0,37
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1896000	16,18	3,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,03	0,45



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Legitimado por: [Assinatura]
Assessoria Jurídica



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais			
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material
			UN 2,8160000 0,18 0,50
		MO sem LS =>	4,21 LS =>
		MO com LS	4,21
		Valor do BDI =>	3,79
		Valor com BDI =>	18,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,36	12,36
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Legatário Richard Assunção Mendes
Empenho 30/06/2021
R\$ 11.044,103



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	9,66	LS =>	0,00	MO com LS
				Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>
								=>
								15,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	11,85	11,85
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,00000000	9,48	9,48
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,80	0,80
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,28	0,28
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01

Udando Filho Assessor Jurídico
Especialista em Direito Civil
CPF: 111.044.103

Udando

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	9,60	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>
							14,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12356 ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:2 - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWO	m³	1,0000000	380,32	380,32
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	2,91	11,64
Insumo	00000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,1000000	55,00	60,50
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	365,0000000	0,74	270,10
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	9,52	38,08
			MO sem LS =>	38,08	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	97,17			Valor com BDI =>
							477,49

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Handwritten signature and stamp of the Comissão de Licitação.

Handwritten signature and stamp of the Comissão de Licitação.



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	2,91	0,23
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	2,77	0,22
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	10,04	10,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	18,03	0,36
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0800000	13,38	1,07
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,18	0,07
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,29	0,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	9,52	0,76
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS 1,83
			Valor do BDI =>	3,28		=>	Valor com BDI => 16,14

Legado Rômulo Assunção
Engenheiro Civil
17104410-3

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H
BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG FNSMIDROS	UN	1,0000000	235,88	235,88
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	UN	1,0000000	178,39	178,39
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	468,15	10,43
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	14,69	8,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	12,25	11,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	16,28	22,17
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	DIVERSOS Material	KG	0,2000000	17,45	3,49
Insumo	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	9,51	1,58
				MO sem LS =>	82,65	LS =>	82,65
				Valor do BDI =>	60,26	Valor com BDI =>	296,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	UN	1,0000000	178,39	178,39



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Caros

Legitimado para Assinatura: 11/04/2021

T =



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	14,69	40,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	12,25	16,84
Insunso	00000184 SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	120,62	120,62
Insunso	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	23,39	0,25
Insunso	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	17,75	0,42
			MO sem LS =>	46,41	LS =>	0,00	MO com LS 46,41
			Valor do BDI =>	45,57	Valor com BDI =>	=>	223,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Administrativo

Assinatura do Responsável Técnico



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,03	0,03
Auxiliar			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	1,47	1,47
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,28	0,28
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,26	0,26
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,90	0,90



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura: [Assinatura]
Líder Técnico: [Assinatura]
Engenheiro Civil
1111044763



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRFGADOR - .IUROS AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03	1,0000000	0,03	0,03
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>				1,84

Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,0000000	0,28	0,28
Insuno	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRFGADOR	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07		0,35

Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRFGADOR - .IUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	1,0000000	0,03	0,03
------------	--------------	---	--------------------------------------	-----------	------	------



Serviçopi
CNPJ: 34.777.223/0001-81

[Handwritten signature]
Leandro Ribeiro dos Santos
Emprego Civil
13/04/2021



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Equipamento	UN	0,0000076	4.467,00	0,03
		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR				
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88828 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
00010535 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000060	4.467,00	0,26
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>		0,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88829 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Locação de Equipamento Assinada por: [Assinatura]



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,72	0,90
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,13	0,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,32		Valor com BDI =>	1,61

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1,0000000	4,18	4,18
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,16	1,16
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,80	1,80
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>	5,24

Código Banco Descrição

Tipo **Und** **Quant.** **Valor Unit** **Total**



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA:24/06/2021; HORARIO:08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais				
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,16
			H	1,0000000
Insunso	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	EQUIPAMENTO	1,16
			UN	0,0000640
				18.170,84

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
Valor do BD =>	0,29			Valor com BD =>	1,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - LUIROS AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,13	0,13
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARRREGADOR	MÁQUINAS F Equipamento	UN	0,00000076	18.170,84	0,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	=>	0,16
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RECEIVED
JAN 10 1966
U.S. DEPT. OF JUSTICE

1007

~~Sevicol~~
~~Chp. 16~~





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	18.170,84	1,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,36

Código Banco Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,80	1,80
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	2,5000000	0,72	1,80
		MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00				
		Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,25				

Código Banco Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------------------	--	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten signature]
Localidade: Assunção, Mato Grosso do Sul
Data: 24/06/2021

[Handwritten signature]
Localidade: Assunção, Mato Grosso do Sul
Data: 24/06/2021

[Handwritten signature]
Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	2,36	2,36
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	12,36	0,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	16,43	0,39
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1900000	1,40	1,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material 5 M	UN	0,0090000	3,21	0,02
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS	0,55
		Valor do BDI =>	0,60		Valor com BDI =>	2,96

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	12,36	0,37
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	16,43	0,49



(Handwritten signatures and stamps)
Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,24	2,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,21	0,02
		MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,00	MO com LS	0,69
		Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,44

Código Banco Descrição

Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	9,50	9,50
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	12,36	1,76
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	16,43	2,34
Auxiliar			Material	UN	1,0000000	5,40	5,40
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MO sem LS =>	3,34	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	2,42		Valor com BDI =>	3,34
							11,92

Código Banco Descrição



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	468,15	0,42
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	16,43	4,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	12,36	3,05
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	3,01	3,01
		MO sem LS =>	5,84	0,00	MO com LS =>	5,84
		Valor do BDI =>	2,69		Valor com BDI =>	13,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	39,15	39,15



Servicol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Richard Albuquerque
CPF: 024.111.111-11
Data: 24/06/2021



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, HORÁRIOS DE INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	17,19	17,19
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, HORÁRIOS DE INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, HORÁRIOS DE INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,97	16,97
		MO sem LS =>	15,16	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	10,00		Valor com BDI =>	49,15

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Leandro F. Assunção
CPF: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	207,72	207,72
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AF_06/2014	H	1,0000000	32,22	32,22
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	136,35	136,35
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	17,19	17,19
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,60	3,60

Assinado eletronicamente pelo(a) representante da empresa
CPF: 34.777.223/0001-81

Semi-Modelo
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,97	16,97
		MO sem LS => 15,16	LS =>	0,00	MO com LS	15,16
		Valor do BDI => 53,07			Valor com BDI =>	260,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	17,19	17,19
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)		UN	0,0000343	438.215,97	15,03
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)		UN	0,0000343	63.000,00	2,16



Serviçol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

[Handwritten signature]
Licitação Pública Nº 013/2021
Empenho nº 0047103



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI =>	21,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91398 SINAPI		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000028	438.215,97	1,22
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000028	63.000,00	0,17
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS	0,00	
			Valor do BDI =>	0,35	Valor com BDI =>	1,74	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Serviçol
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	438.215,97	3,15
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000072	63.000,00	0,45
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,91	=>	Valor com BDI =>	4,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5763 SINAPI		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AF_06/2014		H	1,0000000	32,22	32,22

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



Caro,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037747 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	438,215,97	28,17
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000643	63.000,00	4,05
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	8,23		Valor com BDI =>	40,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHOR - CUSTOS ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	136,35	136,35
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		L	32,1600000	4,24	136,35
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	34,83		Valor com BDI =>		171,18



Serviço:
CNPJ: 34.777.223/0001-81

CEC

Assinatura: [Assinatura]
Data: 24/06/2021
Hora: 14:45:13



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88261	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	95329	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,97	11,97
Insumo	00043483	SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043459	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	12,09	LS =>	MO com LS	12,09
			Valor do BDI =>	3,75	Valor com BDI =>	=>	18,44

Código Banco Descrição

Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Serviço
ONPJ: 34.777.223/0001-81

Lucas

[Handwritten signature]
Leandro Roberto Assunção
Coordenador de Licitação
CNPJ: 34.777.223/0001-81

[Handwritten signature]



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GAIPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	16,08	16,08
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,10	0,10
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00000000	13,38	13,38
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,05	1,05
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,38	0,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	13,48	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	4,10	=>	Valor com BDI =>	=>

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Localidade: Sítio Novo - MA
Data: 24/06/2021
CPF: 10441009

Letícia



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,00000000	8,22	8,22
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,00300000	468,15	1,40
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05500000	11,85	0,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39100000	15,80	6,17
		MO sem LS => 6,05	LS =>	0,00	MO com LS	6,05
		Valor do BDI => 2,10			Valor com BDI =>	10,32

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	1,00000000	16,17	16,17
Composição Auxiliar	91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	15,38	15,38



Serviço
CNPJ 34.777.223/0001-81

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Administrativo
Assinatura do Responsável Financeiro



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS	13,57
Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI =>	20,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		1,00000000	22,50	22,50
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		1,00000000	5,45	5,45
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H		1,00000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H		1,00000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H		1,00000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,00000000	15,38	15,38
		MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS	13,57
		Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI =>	20,30

Legatário Nacional Assunção, Mep2503
Em Anheimo Civil
11/11/2021

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição		Valor do BDI =>	5,74	Valor com BDI =>	28,24
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015			
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)			
Tipo		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit
			H	1,00000000	0,70
			UN	0,0000533	13.240,10
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>
					0,87
					0,70
					0,00
					0,87
Código Banco Descrição		Valor do BDI =>	5,74	Valor com BDI =>	28,24
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015			
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)			
Tipo		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit
			H	1,00000000	0,09
			UN	0,00000074	13.240,10
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>
					0,11
					0,09
					0,00
					0,11

Código Banco Descrição

Código Banco Descrição		Valor do BDI =>	5,74	Valor com BDI =>	28,24
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015			
Insunio	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)			
Tipo		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit
			H	1,00000000	0,09
			UN	0,00000074	13.240,10
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>
					0,11
					0,09
					0,00
					0,11

Leonardo Richard dos Santos
CPF: 04.777.223-0001-81
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Caro,

Boa tarde,

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81
RUBRICA
00493
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,00000000	0,88	0,88
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,10

Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Material	H	1,00000000	5,45	5,45
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,39		Valor com BDI =>	6,84

Composição	96304 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIACAO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,14	0,14
------------	--------------	---	---	---	------------	------	------



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "Comissão de Licitação" and "Rubrica".



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSAL
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25.55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	0004/1991 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLIETADO CAIXA)	Composições Principais			
			Equipamento	UN	0,0000533	2.727,35
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03	MO com LS	0,00
					Valor com BDI =>	0,17

Composição	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
96305 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS AF 05/2017	1,00000000	0,02	0,02
00041991 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLIETADO CAIXA)	0,00000076	2.727,35	0,02
	MO sem LS =>	0,00	MO com LS	0,00
	Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,02

Composição	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
96306 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	H	1,0000000	0,18	0,18

COMISSÃO DE LICITAC.
00495
L
Rubrica

Service
CPA: 3.77.23/001-81

CP: 3.4.7.2239013



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%


Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00041991 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COI FTADO CAIXA)	UN	0,000667	2.727,35	0,18
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	=>	0,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96309 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	96305 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JIJROS AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	96307 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Composição Auxiliar	96306 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18

Leandro Gomes Assis
CPF: 03.044.116-3





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	96304 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14	0,14	0,14
Auxiliar			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>			1,56

Composição	96307 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Material	1,00000000	0,91	0,91
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	1,27000000	0,72	0,91
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,14

Composição	92723 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACARAMENTO AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,00000000	462,62	462,62
			Valor do BDI =>			



Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81

(assinatura)

(assinatura)
Leandro de Almeida Macedo
Vice-Presidente do CPL
14/06/2021

(assinatura)



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais		CHP	0,0790000	1,60	0,12
Composição Auxiliar	90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0790000	1,60	0,12
Composição Auxiliar	90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1440000	0,41	0,05
Composição Auxiliar	88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	16,08	1,80
Composição Auxiliar	88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6700000	16,28	10,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7440000	12,25	9,11
Insumo	00001524 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NRR 895,3)	m³	1,1030000	399,50	440,64
MO sem LS =>		17,77	LS =>	0,00	MO com LS
Valor do BDI =>		118,19	Valor com BDI =>	=>	580,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	339,90	339,90

Schmitt & Co.
Manufacturers
Anderson Ass'n



Services

CNP: 34-12300-3



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8300000	1,47	1,22
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7800000	0,31	0,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5300000	12,25	30,99
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	15,02	24,03
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7558000	37,00	27,96
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9800000	0,67	216,39
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5870000	66,56	39,07
		MO sem LS =>	45,56	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	86,84		Valor com BDI =>	426,74

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Leonardo Zuhlen Assunção Mendes
Empregado Público
1111044100

Sérgio
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	1,0000000	340,21	340,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	12,25	122,50
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8530000	37,00	31,56
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,6500000	0,67	146,49
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5960000	66,56	39,66
		MO sem LS =>	96,60	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	86,92		Valor com BDI =>	
						427,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94988 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	262,04	262,04
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6900000	4,18	2,88



Serviçol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Luiz Carlos Assis de Mendonça
CPF: 000.000.000-00
Inscrição Estadual: 12.615958-0



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%


Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_1/2014	CHI	0,6500000	1,29	0,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1100000	12,25	25,84
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	15,02	19,97
Insunso	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8320000	37,00	30,78
Insunso	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4500000	0,67	143,01
Insunso	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5820000	66,56	38,73
		MO sem LS =>	37,94	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	66,95		Valor com BDI =>	
						37,94
						328,99

Código Banco Descrição

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,48	8,48
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	12,09	0,01



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura: [Assinatura]
Carimbo: [Carimbo]



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais						
Composições Principais						
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar Insumo	88245 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	H	0,0070000	0,11
	00043055 SINAPI		KG		1,1100000	8,36
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09
			Valor do BDI =>	2,16	.	10,64
					MO com LS	=>
					Valor com BDI =>	=>

Composição	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,63	10,63
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	12,09	0,03
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	16,18	0,36
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,23	10,24
			MO sem LS =>	0,33	LS =>	MO com LS	0,33
			Valor do BDI =>	2,71		Valor com BDI =>	13,34

[illegible]

00502

~~SECRET~~

100



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0131000	12,09	0,15
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0933000	16,18	1,50
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	8,24	8,81
		MO sem LS =>	1,37	LS =>	0,00	MO com LS
		Valor do BDI =>	2,67		=>	Valor com BDI =>
						13,13

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,18	10,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0108000	12,09	0,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0769000	16,18	1,24
Insumo	00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	DIVERSOS Material	KG	1,0700000	8,24	8,81
		MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS
						1,13

(Assinatura)
Assinado eletronicamente
em 24/06/2021 às 08:30h
por [Assinatura]

(Assinatura)

(Assinatura)



Servicod
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 12,78

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	9,32	0,07
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0105000	10,54	0,11
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95310 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais


Insuno	00025958 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	0,0082000	9,45	0,07
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
	00000378 SINAPI		Mão de Obra	H	0,0082000	13,38	0,10
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0266000	9,41	0,25
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>

Leandro Richard Assunção Mendes
Engenheiro Civil
1111044163

Serviçopi
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,12	0,12
	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0128000	9,48	0,12
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	MO com LS	0,12
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,12	0,12
	00001214 SINAPI	CARPINTIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,0105000	11,97	0,12
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	MO com LS	0,12
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,10	0,10
	00001213 SINAPI	CARPINTIRO DE FÓRMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,38	0,10
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	MO com LS	0,12
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,15



Leandro Roberto Assunção Mendes
Engenheiro Civil
C.R.C. 000000000

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0266000	13,38	0,35
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS => 0,35
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => 0,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0128000	13,38	0,17
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS => 0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,21

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Leandro G. Silva
Engenheiro Civil
15370447-3

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,11	0,11
Insumo	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,55	0,11
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS	0,11
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Código Banco Descrição

Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,00360000	15,11	0,05
		MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,00	MO com LS	0,05
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

Código Banco Descrição

Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,00590000	13,14	0,07

[Handwritten signature]

Leandro Richard Assunção Mendes
Engenheiro Civil
16.116.441-06

[Handwritten signature]

Servidor
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%


Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0117000	12,08	0,14
			MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14				
			Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17				

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	0,0117000	24,73	0,28
			MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28				
			Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35				

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Ribeiro Assunção Mendes
CPF: 09.040.000-00
111144103



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)						
Insumo	00004230 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Mão de Obra	H	1,0000000	0,11	LS =>	0,11	0,11
		MO sem LS =>		H	0,0082000	13,46		13,46	0,11
		Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS		=>	0,11
		Valor com BDI =>				Valor com BDI =>			0,13

Código Banco Descrição

Composição	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA							
Insumo	00004251 SINAPI	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
		OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA							

Código Banco Descrição

Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA PEDREIRO							
Insumo	00004750 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Mão de Obra	H	1,0000000	0,20		0,20	0,20
		MO sem LS =>		H	0,0151000	13,38		13,38	0,20
		Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS		=>	0,20
		Valor com BDI =>				Valor com BDI =>			0,20

Leandro B. Silva Assessor Técnico
CPF: 000000000-00
11110441-03

Carla

X



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25.55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Código Banco Descrição		Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,25	
Composição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,14	0,14
	00004783 SINAPI	HORISTA DIVERSOS				
Insumo		Mão de Obra	H	0,0105000	13,38	0,14

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,14	0,14
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	9,52	0,14
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	MO com LS	0,14
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19

(Assinatura)

Leandro Antônio ASSUNÇÃO MACHES
Engenheiro Civil
1131044703

005111

01/10/2019

Rubrica

(Assinatura)

Serviceco

CNPJ: 34.777.223/0001-84



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	13,38	0,10
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	0,0082000	15,96	0,13
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,0105000	10,63	0,11
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,13

00512

SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Carat.

Leandro Ricardo Assunção
Engenheiro Civil
C.R. 111.448.103



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck= 15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	411,62	411,62
Composição Auxiliar	125	ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	376,96	376,96
Composição Auxiliar	7692	ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	34,66	34,66
MO sem LS => 84,56 LS => 0,00 MO com LS =>							84,56
Valor do BDI => 105,16 Valor com BDI =>							516,78

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	376,96	376,96
Composição Auxiliar	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,91	17,46
Insumo	00000367	SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	55,00	50,21
Insumo	00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,67	196,31
Insumo	00004718	SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	66,91	41,95
Insumo	00004721	SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	66,56	13,91



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Ricardo Assunção Mendes
Engenheiro Civil
CRP 044103



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0


TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	9,52	57,12
			MO sem LS =>	57,12	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	96,31			Valor com BDI =>
							57,12
							473,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,43	16,43
Insuno	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

COPIA

1711044703

Leandro P. da Silva
1711044703

R 2



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS =>	13,73	LS =>	0,00	MO com LS	13,73
Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	20,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91842 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	3,62	3,62	
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	16,43	1,18	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	12,36	0,88	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	DIVERSOS Material	KG	0,0016000	18,03	0,02	
	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	1,40	1,54	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	0,00	MO com LS	1,67
			Valor do BDI =>	0,92		Valor com BDI =>	4,54	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II ILLUMINACÃO	M	1,0000000	5,12	5,12



Serviçol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro B. da Silva
Assessoria Jurídica
CPF: 071.044.103



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,43	2,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,36	1,59
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	1,40	1,42
			MO sem LS =>	3,01	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>
							3,01
							6,42

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,80	15,80
Composição Auxiliar	95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
Insumo	00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28

Leandro S. Silva
Assessor Técnico
CNPJ: 34.777.223/0001-81

LEANDRO

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	13,55	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	4,03	=>	Valor com BDI =>	=>
							13,55
							19,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,00000000	2,77	2,77
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,00	1,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento	Material	un	0,0015000	75,42	0,11
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63

Leandro Richard Assis de Menezes
Engenheiro Civil
C.R.C. 1044103

Caro



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	17,90	0,00
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	21,25	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,50	0,45
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	60,62	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,41	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,63	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS	0,00
				Valor do BDI =>	0,70	Valor com BDI =>	3,47

Código Banco Descrição

Composição 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro

Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Provisórios	h	1,0000000	2,84	2,84



Caro,
[Assinatura]
Legatário: [Assinatura]
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Serviço



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,00	1,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento	Material	un	0,0015000	75,42	0,11
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	5,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames adicionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	18,58	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	18,65	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,89	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000		



(Assinatura)
SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

(Assinatura)



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MU
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSAL
REFERENCIA DESONERADA: SINAPL_03
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais									
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha		Material	un	0,0002000	37,90	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional		Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil		Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO		Material	PAR	0,0007000	60,62	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	ACOLCHOADO CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)		Material	UN	0,0002000	16,41	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)		Material	UN	0,0006000	12,63	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)		Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,72		Valor com BDI =>	3,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,79		2,79
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,00		1,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento	Material	un	0,0015000		75,4218	0,11

Service!
CAP: 34.77.23/0049

0,1

75.42/MISSÃO DE LICIT
00520
L
Rubrica



SERVICOL


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	16,79	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	16,70	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	140,00	0,63
Insumo	10517 ORSE	Exames adicionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,50	0,45
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,90	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	22,98	0,00



SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
Data: 24/06/2021 10:44:13



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais


Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	16,55	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,26	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	un	0,0007000	9,05	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	272,97	0,02
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	22,80	0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	60,62	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,41	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,63	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	3,50

Código Banco Descrição

Tipo

Serviço

CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0


TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios			
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	h	1,0000000	2,91
Insumo	941 ORSE	Fardamento	Material	un	0,1018000	10,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	un	0,0015000	75,42
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	pr	0,0008000	5,90
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0941000	4,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	13,85
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Material	un	0,0001000	27,50
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Serviços	un	0,0045000	12,54
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Material	un	0,0045000	140,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Serviços	cj	0,0004000	300,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045000	4,90
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,0018000	35,90
			Serviços	un	0,1018000	0,45



SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0


TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insuno	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	17,29	0,00
Insuno	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	un	0,0002000	17,29	0,00
Insuno	00012894 SINAPI	ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	60,62	0,04
Insuno	00012895 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,41	0,00
Insuno	00002711 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,63	0,00
Insuno	00012892 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	170,00	0,03
		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,36	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	0,74		Valor com BDI =>	3,65

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	0,0070000	17,75	0,12
Composição Auxiliar	91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	0,0140000	15,44	0,21



SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Ribeiro Assessor Técnico
110447103



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	13,25	0,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	16,08	1,70
Insunmo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material BRUTA	DIVERSOS	M	1,3100000	7,11	9,31
Insunmo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	17,75	0,40
			MO sem LS =>	1,91	LS =>	0,00	MO com LS	1,91
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	15,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91304	SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO F INSTAL AÇÃO AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAG	UN	1,0000000	64,84	64,84
Composição Auxiliar	88261	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FNS/VIDROS	H	1,0020000	14,69	14,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	12,25	6,13
Insunmo	00003080	SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	CJ	1,0000000	44,00	44,00



Serviçopi
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Almeida Assessor Administrativo
1111644103

(2021)

Q

7.6



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 16,94 LS => 0,00 MO com LS => 16,94
Valor do BDI => 16,56 Valor com BDI => 81,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
116 ORSE		Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	1,0000000	65,47	65,47
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3500000	2,91	3,92
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9730000	2,84	2,76
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,2340000	45,24	10,58
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,2270000	9,25	11,34
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	18,03	2,70
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,9730000	13,38	13,01
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,69	0,13
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	18,09	1,80

leas.

Assinatura do Responsável Técnico
Eng.º Civil
11.06.2021

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	17,75	0,44
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0890000	3,61	3,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3500000	9,52	12,85
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1220000	16,53	2,01
			MO sem LS =>	25,86	LS =>	0,00	MO com LS 25,86
			Valor do BDI =>	16,72	Valor com BDI =>	=>	82,19

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		14,03



(assinatura)
SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81
(assinatura)
Laudirio Nogueira ASSUNÇÃO
CPF: 11044763



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 12,22 LS => 0,00 MO com LS 12,22
Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 18,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	1,00000000	15,20	15,20
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	14,03	14,03
		MO sem LS => 12,22 LS => 0,00 MO com LS 12,22					



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura do Assessor Jurídico
Em 24/06/2021



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição		Valor do BDI =>	3,88	Valor com BDI =>	19,08
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,0000000 0,30 0,30
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV		UN	0,0000640 4.800,04 0,30
			MO sem LS =>	0,00 LS =>	0,00 MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>
					0,37

Código Banco		Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	MO sem LS =>		UN	0,0000076	4.800,04	0,03
			Valor do BDI =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
					0,00		Valor com BDI =>	0,03

Código Banco Descrição

Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,03
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Tipo	Und	Quant. Valor Unit Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,0000000 0,03 0,03
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV		UN	0,0000076 4.800,04 0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>
					0,03

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
00529
Rubrica



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário


Composições Principais

Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASico DE 1.25 CV	MO sem LS => Valor do BDI =>	UN	0,0000600	4.800,04	0,28
			LS => MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
							0,35

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Material	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MO sem LS => Valor do BDI =>	KWH/H	0,7800000	0,72	0,56
			LS => MO com LS => Valor com BDI =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
							0,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	1,0000000	101,92	101,92

Serviçopi
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	59,61	59,61
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	4,17	4,17
Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,82	26,82
			MO sem LS =>	25,01	LS =>	0,00	MO com LS 25,01
			Valor do BDI =>	26,04		Valor com BDI =>	127,96

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1,00000000	356,86	356,86
Composição Auxiliar	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,00000000	95,82	95,82
Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	H	1,00000000	59,61	59,61



(Handwritten signatures and stamps)
Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	4,17	4,17
Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	159,12	159,12
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,82	26,82
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,01
			Valor do BDI =>	91,17		Valor com BDI =>	448,03

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	H	1,00000000	59,61	59,61
Item	00025954 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,00000400	1.490.285,94	59,61

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

COMISSÃO DE L
0053
(Assinatura)
Pública



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,59%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 15,23 Valor com BDI => 74,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,00000000	4,17	4,17
Insumo	00025954 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6		UN	0,00000028	1.490.285,94	4,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,00000000	11,32	11,32
Insumo	00025954 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6		UN	0,00000076	1.490.285,94	11,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 14,21

Assinado eletronicamente
Assessoria Técnica
33.777.223/0001-81

Serviço

CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,00000000	95,82	95,82
	00025954 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6		UN	0,0000643	1.490.285,94	95,82

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	24,48			Valor com BDI =>	120,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Material	H	1,00000000	159,12	159,12
	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		KW/H	221,00000000	0,72	159,12
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	40,65			Valor com BDI =>	199,77

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Legenda:
Assinatura: [Assinatura] CNPJ: 34.777.223/0001-81
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II UMINAÇÃO	UN	1,00000000	18,58	18,58
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II UMINAÇÃO	UN	1,00000000	5,98	5,98
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II UMINAÇÃO	UN	1,00000000	12,60	12,60
			MO sem LS => 6,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,95
			Valor do BDI => 4,74			Valor com BDI =>	23,32

Código Banco Descrição

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F II UMINAÇÃO	UN	1,00000000	12,60	12,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22500000	12,36	2,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22500000	16,43	3,69
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00000000	6,13	6,13
			MO sem LS => 5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25

Leandro Ribeiro (Assessor Técnico)
Especialista em Licitação
11.9.2021

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL


SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		Valor do BDI =>	3,21	Valor com BDI =>	15,81		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	23,41	23,41
Composição Auxiliar	93409 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03820000	24,47	0,93
Composição Auxiliar	93408 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01570000	64,79	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05350000	12,25	0,65
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05390000	18,39	0,99
Insumo	00036785 SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	0,16000000	123,98	19,83
		MO sem LS =>	2,29	LS =>	0,00	MO com LS	2,29
		Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	29,39



Leonardo Martins Assessoria
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MU

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: Prefeitura Municipal de Sítio Novo -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais										
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	34,66	34,66		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	2,91	4,71		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	2,79	1,00		
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	2,84	1,02		
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	2,77	0,49		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,1800000	13,38	2,40		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,3600000	13,38	4,81		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3600000	13,38	4,81		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	9,52	15,42		
			MO sem LS =>	27,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,44		
			Valor do BDI =>	8,85			Valor com BDI =>	43,51		

[illegible]

Valor Unit Missão de Lic
00537
Rubrica

Service
CNPJ: 34.772.860/83



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	1,51	1,51
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	13,25	0,42
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	16,08	1,03
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	17,75	0,06
			MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,38		Valor com BDI =>	1,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Pichelli Assessor Jurídico
Estr. Santa Helena, 100
31130-000, Belo Horizonte, MG



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,55	13,55
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	13,66	LS =>	0,00	MO com LS
				Valor do BDI =>	3,95	=>		Valor com BDI =>
								13,66
								19,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Insumo	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,97	16,97
	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,05	0,05
	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,11	15,11



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Assinatura: [Assinatura]
Legitimidade: [Assinatura]
Data: 11/04/2021



SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69% MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA:24/06/2021: HORARIO:08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais				
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		
			Taxas	
			H	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		
			Serviços	
			H	0,60
			MO sem LS =>	15,16
			LS =>	0,00
			MO com LS	15,16
			Valor do BDI =>	4,33
			Valor com BDI =>	21,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93409 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,47	24,47
Composição Auxiliar	93404 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,52	5,52
Composição Auxiliar	93405 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56

[Faint handwritten signature]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
00540
L
Rubrica

Set/ico
CNPJ: 34.772.231/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,39	18,39
Auxiliar			MO sem LS =>	16,58	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,25	Valor com BDI =>		30,72

Composição	93408 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				CHP	1,0000000	64,79	64,79
Composição Auxiliar	93404 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016		H	1,0000000	5,52	5,52
Composição Auxiliar	93405 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016		H	1,0000000	0,56	0,56

Leonardo Ribeiro Assessor Técnico
Engenheiro Civil
1110441-63

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93406 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	6,91	6,91
Composição Auxiliar	93407 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	33,41	33,41
Composição Auxiliar	88306 SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	18,39	18,39
		MO sem LS => 16,58 LS =>	LS =>	0,00	MO com LS	16,58
		Valor do BDI => 16,55			Valor com BDI =>	81,34

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
93404 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,52	5,52

Insumo	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE Material TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000720	55.113,01	3,96
--------	-----------------	---	----	-----------	-----------	------



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Vitorino da Silva
CPF: 11.113.441-63



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00039813 SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000720	21.768,41	1,56
--------	-----------------	---	----	-----------	-----------	------

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,41 Valor com BDI => 6,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000074	55.113,01	0,40
Insumo	00039813 SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000074	21.768,41	0,16



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leonardo Vellardi Assessor Técnico
CPF: 111.104.471-03



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS
=> 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016		H	1,00000000	6,91	6,91
Insumo	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000900	55.113,01	4,96
Insumo	00039813 SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000900	21.768,41	1,95
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,76	Valor com BDI =>	8,67
					0,00	MO com LS =>	0,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

[Handwritten signature]

Leandro Pinheiro Assessor Jurídico
CPF: 191.044.103

[Handwritten signature]

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81

00544
Pública



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	93407 SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE CHOR - CUSTOS 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	33,41	33,41
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7,8800000	4,24	33,41

8

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,53 Valor com BDI => 41,94

Código Banco		Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,02	15,02	15,02	15,02
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	0,55	0,55
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	0,01	0,01

[Handwritten signatures and stamps]



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	13,14	13,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	13,21	LS =>	0,00	MO com LS	13,21
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	18,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	14,03	14,03
Composição Auxiliar	95358	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS	H	1,00000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	DIVERSOS	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00004253	SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	Mão de Obra	H	1,00000000	12,08	12,08



Serviçol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leonardo Richard de Almeida Mendes
10/05/2021 10:03



TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2
DATA:24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais				
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	
				Taxas
				H
				1,0000000
				0,01
				0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	
				Serviços
				H
				1,0000000
				0,60
				0,60
				MO sem LS =>
				12,22
				LS =>
				0,00
				MO com LS
				12,22
				Valor do BDI =>
				3,58
				Valor com BDI =>
				17,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,82	26,82
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	24,73	24,73
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

00547
FEB 1990
LABORATORIO DE LICITACAO

Service
CNPJ: 34.177.23/0001-89



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	25,01	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>
							25,01
							33,67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38	15,38
Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,46	13,46
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60



SERVICOL
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Localização: Sítio Novo - MA
Data: 24/06/2021
Horário: 08:30H



BDI: 25,55%

MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS	13,57
Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	19,30

MO sem LS =>	16,58	LS =>
MO com LS =>	0,00	MO com LS => 16,58

Service!
Capt. 34.7772280001-81

com LS 0011658

00549

L

Rubrica



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
Composição		4,69		23,08	
Composições Principais					
	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Insumo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
	MO sem LS =>	13,58	LS =>	0,00	MO com LS 13,58
Valor do BDI =>		4,15	Valor com BDI =>		20,43

Leandro Ribeiro Assessor Técnico
Engenheiro Civil
13.11.2024/2021

(Ass.)

Serviço

CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,59%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,29	17,29
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,27	1,27
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	13,52	LS =>	13,52
				Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>	21,70

Código Banco Descrição

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Leandro Richard Assunção Neves
Engenheiro Civil
01/06/2021

Comp.

DF



Serviço

CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H


BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,26	7,26
Composição Auxiliar	96309 SINAPI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0185000	1,25	0,02
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0635000	17,29	1,09
Insumo	00011174 SINAPI	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	Material	18L	0,0106000	511,73	5,42
Insumo	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0575000	12,74	0,73
			MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	1,85	=>	Valor com BDI =>	9,11

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	1,0000000	2,57	2,57
Composição Auxiliar	95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	H	1,0000000	0,40	0,40

Assinado digitalmente por: 
CPF: 000.000.000-00
Data: 24/06/2021 10:44:10



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,00000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	MÁQUINAS F CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,00000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	MÁQUINAS F CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,00000000	1,82	1,82
			MÁQUINAS F MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,65		Valor com BDI =>	3,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_09/2016	H	1,00000000	0,40	0,40
Item	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,00000640	6.328,18	0,40
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,50

Leandro Ribeiro Assessor Jurídico
CPF: 036.164.411-3

(DADO)

Serviçob
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H
BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,00000000	0,04	0,04
	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,00000076	6.328,18	0,04

8

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Equipamento	H	1,00000000	0,31	0,31
	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,00000500	6.328,18	0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI =>

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Leonardo Pinheiro Assessor Jurídico
Advogado Civil
OAB nº 14.444/2015

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais


Composição	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM.	CHOR - CUSTOS	H	1,00000000	1,82	1,82
		MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	HORÁRIOS DE				
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MÁQUINAS F	KW/H	2,54000000	0,72	1,82
			Material				
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI =>	2,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	ESQV -	UN	1,00000000	350,76	350,76
		FORNECIMENTO F INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAG				
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FNSMIDROS	H	1,67800000	14,69	24,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,83900000	12,25	10,27
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00000000	16,88	50,64
			Material				
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,05	0,99

Legado R. N. N. Assessoria Jurídica
CNPJ: 09.093.000/0001-03

CACU

Servicor
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00010556 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00000000	264,22	264,22
--------	-----------------	---	----------	----	------------	--------	--------


MO sem LS => 28,38 LS => 0,00 MO com LS => 28,38
Valor do BDI => 89,61 Valor com BDI => 440,37

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,00000000	2,54	2,54
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02300000	11,85	0,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14400000	15,80	2,27
			MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MO com LS => 2,17				
			Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,18				

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES	M	1,00000000	3,96	3,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03400000	12,36	0,42

Localidade: SÍTIO NOVO, MARANHÃO
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 34.777.223/0001-81

[Assinatura]





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	16,43	3,54
			MO sem LS =>	3,28	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	1,01		Valor com BDI =>	=>
							3,28
							4,97

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHI	1,0000000	15,44	15,44
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38	15,38
			MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI =>	=>
							13,57
							19,38

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten signature and stamp of the company.



Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H


BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	CHP	1,0000000	17,75	17,75
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	2,28	2,28
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,38	15,38
			MO sem LS =>	13,57	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,05	0,05



Caro,
[Signature]
Assessoria Técnica - Assessoria Mensagens
E-mail: assessoria@cpl
11 1114441003
Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insuno	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	702,70	0,05
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91689 SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	702,70	0,01
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91690 SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,03	0,03

Leandro F. Silva
Assessor Técnico
CPF: 01.044.104-1

Servicol
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	702,70	0,03
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

X

Código Banco Descrição

Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS F	Material	KW/H	3,1700000	0,72	2,28
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
		Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>		2,86

Código Banco Descrição

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	H	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H		1,0000000	0,01	0,01

Assinado eletronicamente
em 24/06/2021 às 08:30h
CPF: 11.110.441.05

Caro,
[Assinatura]

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,01	1,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00000000	9,52	9,52
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,60	0,60
				MO sem LS =>	9,66	LS =>	0,00	MO com LS
				Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>
								15,37

Código Banco Descrição

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88317	SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	95379	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	DIVERSOS	H			
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	0,10	0,10
			DIVERSOS	H			
			Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,55	0,55



Serviçob
CNPJ: 34.777.223/0001-81

0003

Leandro Eduardo Assunção de Jesus
CPF: 01.111.044.103



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043492 SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,38	13,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
			MO sem LS =>	13,48	LS =>	MO com LS	13,48
			Valor do BDI =>	4,30	Valor com BDI =>		21,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA	UN	1,0000000	5,98	5,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CÃO F II UMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	16,43	2,03
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,35	1,35



Leandro Pinheiro Assessor Jurídico
Especialista em Direito Administrativo Civil
7.7.1.044103

Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 7,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,69	18,69
Insumo	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,96	15,96
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
				MO sem LS => 16,09 LS => 0,00 MO com LS => 16,09			



Servicoll
CNPJ: 34.777.223/0001-81

Leandro Oliveira Assunção Mendes
CNPJ: 17.130.441/03



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,00000000	35,90	35,90
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,00000000	5,98	5,98
Composição Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,00000000	29,92	29,92
		CÃO F II UMINAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,68
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	45,07

Código Banco Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,00000000	29,92	29,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,55500000	16,43	9,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,55500000	12,36	6,85



[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
13.7.04470.3

[Handwritten signature]
Servicor
CNPJ: 34.777.223/0001-81



SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2021
DATA:24/06/2021; HORARIO:08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
(S MODULO)

Composições Principais			
Insumo	00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)		
Material	UN		2,0000000
MO sem LS =>	12,98	LS =>	
Valor do BDI =>	7,64		0,00
		MO com LS	
		=>	
		Valor com BDI =>	
			13,96
			6,98
			12,98
			37,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95606 SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L.					
Auxiliar	5901 SINAPI	AF 11/2016 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m³	1,0000000	1,46	1,46
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	39,15	0,11
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	12,25	0,11
Auxiliar			MO sem LS =>	0,21	0,00	MO com LS	0,21
			Valor do BDI =>	0,37			
						Valor com BDI =>	

Service
CAP: 34.77.229.001-81

200

~~Engineer William Assistant~~
~~Engineer Civil~~
~~4-11-1944~~

00565



Inscrição Estadual: 12.615958-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

PROponente: PRefeituRa MuNicipal de Sítio Novo - MA

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

PER EXERCIZIO PRECEDENTE: SINAP |^{****} 03/2021, SINAP |^{****} 07/2019; ORSE | 02/2021

25,55%

Composições Principais

f

[Handwritten signature]

Under Secretary (General) Department
Responsible Unit
17 February 1968



CNPJ: 34.772.230-01-37



SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,90	0,90
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,40		Valor com BDI =>	2,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,37	0,37
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	MÁQUINAS F Equipamento	UN	0,0001280	2.955,90	0,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,46

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,00000000	0,04	0,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Leandro Ribeiro Assunção Moraes
CPF: 01.024.416-5

[Handwritten signature]
Servidor
CPF: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000151	2.955,90	0,04
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,05

Código Banco Descrição

Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	2.955,90	0,29
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,36

Código Banco Descrição

Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS F	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,2500000	0,72	0,90
		MO sem LS ==>	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00

Leandro Nogueira dos Santos
Engenheiro Civil
111044163

Serviço
CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL
SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%
REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021
DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar Insumo	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	10,63	10,63
			MO sem LS =>	10,74	LS =>	0,00	MO com LS
			Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>
							16,87

[Assinatura]

Leandro Ricardo Assunção Moraes
Engenheiro Civil
111044163

Servicol

CNPJ: 34.777.223/0001-81





SERVICOL

SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 34.777.223/0001-81
Inscrição Estadual: 12.615958-0

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 075/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MUNICIPAL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO -MA

ENCARGOS: HORISTA 81,69%, MENSALISTA 44,18%

REFERENCIA DESONERADA: SINAPI_03/2021; SINAPI_07/2019; ORSE_02/2021

DATA: 24/06/2021; HORARIO: 08:30H

BDI: 25,55%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Total sem BDI 240.842,62
Total do BDI 61.499,39
Total Geral 302.342,01

7

Leandro Ricalatti Assunção Menezes
Engenheiro Civil
1111044163

Servicol
CNPJ: 34.777.223/0001-81

64

2

COPIA

