



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL SITIO NOVO - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

DATA: 25 de ABRIL - 10:30 HS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO "GLOBAL"

RAZÃO: EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ: 19.495.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PRAZO DA OBRA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

CONTA PARA DEPÓSITO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0242-9

CONTA CORRENTE: 30880-3

EMILENY DA SILVA EIRELI

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 335.563, 54 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação de nossa proposta e que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA EIRELI

CNPJ: 19.495.939/0001-00

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, nº 3, LOTEAMENTO PAULO, TRIZIDELA DO VALE – MA

E-MAIL: emilenyoliveira@hotmail.com

TELEFONE: (99) 9 81975069

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: EMILENY OLIVEIRA DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

CÉDULA DE IDENTIDADE: 123286799-0

CPF: 034.366.533-65

CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO-ADMINISTRADOR

19.495.939/0001-00
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
Av. Rio Branco, nº 142 - Centro
[CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA]

Antônio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA ERELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00
Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA	
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA	
Endereço:	SÍTIO NOVO - MA	
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS: 105,47%
		BDI: 19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	META 01						9.336,53
1.1	COMP. - 001	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	und	1,00	9.336,53	9.336,53
2	META 02						33.208,26
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						33.208,26
2.1.1	CPU 0001	PLACA DA OBRA	PRÓPRIA	M2	12,50	327,90	4.098,75
2.1.2	00000003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	4,00	4.315,44	17.261,76
2.1.3	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	SINAPI	M2	6,63	827,93	6.152,18
2.1.4	00000004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00	5.695,57	5.695,57
3	TERRAPLANAGEM						142.747,89
3.1	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	34.491,45	0,35	12.072,01
3.2	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.796,58	2,61	36.009,07
3.3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	76.777,97	0,64	49.137,90
3.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	13.796,58	3,30	45.528,71
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO						147.738,24
4.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	10.557,57	0,31	3.272,85
4.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	3.182,53	1,76	5.601,25
4.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	13.796,58	2,61	36.009,07
4.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	89.574,23	0,64	57.327,51
4.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m²	13.796,23	3,30	45.527,56
5	RECUPERAÇÃO DA ÁREA						2.533,82
5.1	00000007	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	10.557,57	0,24	2.533,82
Custo TOTAL com BDI incluso							R\$ 336.563,54

Importa o presente proposta no valor de R\$336.563,54 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos).

19.495.939/0001-00
EMILENY O DA SILVA ERELI - EPP
Av. Rio Branco, 142 - Centro
Pedreiras - MA
CEP: 65.725-000

Antonio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469/0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5095



Handwritten mark

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
 ENDEREÇO: SITIO NOVO - MA
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021

CURVA ABC

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	TRANSPORTE	km	166,362,20	0,64	106,466,41	31,73	31,73	A
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	SERVICO	m ³	27.592,81	3,30	91.056,27	27,14	58,86	A
4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carretadeira de 3,4 m ³	SICRO NOVO	SERVICO	m ³	27.593,16	2,61	72.018,15	21,46	80,32	B
00000003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	SERVICO	MÊS	4,00	4.315,44	17.261,76	5,14	85,47	B
5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	SERVICO	m ²	34.491,45	0,35	12.072,01	3,60	89,07	B
COMP - 001	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	PRÓPRIA	SERVICO	und	1,00	9.335,53	9.335,53	2,78	91,85	B
933208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016	SINAPI	SERVICO	M2	6,63	927,93	6.152,18	1,83	93,68	B
000000004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	GERAL	UND	1,00	5.695,57	5.695,57	1,70	95,38	C
5502986	Espurgo de jazida	SICRO NOVO	SERVICO	m ²	3.182,53	1,76	5.601,25	1,67	97,05	C
CPJ 0001	PLACA DA OBRA	PRÓPRIA	SERVICO	M2	12,50	327,90	4.098,75	1,22	98,27	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	SERVICO	m ²	10.567,57	0,31	3.272,85	0,98	99,24	C
000000007	REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	GERAL	M2	10.567,57	0,24	2.533,82	0,76	100,00	C
Subtotal até 100,00%										
Valor total do Orçamento: 335.563,54										

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 Centro
 Pedreiras - MA
 CEP: 65.725-000

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

ANTONIO JOSÉ SOUSA PAIVA
 Eng. Civil CREA: 110227469-0



ENLHEVO DA SILVA FERREI - EPP
 CNPJ: 19.495.838/0001-00
 Av. Rio Branco, 100 Centro - Petrolina - MA, CEP: 55.725-000
 E-mail: enlhevoferr@totalmail.com (91) 9897-5088

[Handwritten signature]

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA
 ENDEREÇO: SITIO NOVO - MA
 BASE DE PREÇOS / SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021
 DATA BASE:

ENCARGOS SOCIAIS: 105,47%
 BDI: 19,80%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	META 01	9.335,53	100,00% 9.335,53				9.335,53
2	META 02	33.208,26	68,85% 19.476,64	13,78% 4.576,10	13,78% 4.576,10	13,79% 4.579,42	33.208,26
3	TERRAPLANAGEM	142.747,69	40,00% 57.099,08	60,00% 85.648,61			142.747,69
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	147.738,24			60,00% 88.642,94	40,00% 59.095,30	147.738,24
5	RECUPERAÇÃO DA ÁREA	2.533,82			100,00% 2.533,82		2.533,82
		336.563,54	88911,25 88911,25	9.022.471,00% 176.136,96	9.321.904,00% 289.365,00	6.820.864,00% 336.563,54	33.556.354,00%

[Handwritten signature]
 Antônio José Sousa Pativa
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227489-0

INSCRIÇÃO Nº 19.495.838/0001-00
 EMPRESA ENLHEVO DA SILVA FERREI - EPP
 Av. Rio Branco, 100 - Centro
 Petrolina - MA
 CEP: 55.725-000

[Handwritten mark]



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS:	2,00%
----------------------------------------------------------------	-------

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,61%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE IMPOSTOS E EXTRATO ANEXADO A ESTA COMPOSIÇÃO.

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA

com.



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
CNPJ nº 19.495.939/0001-00

Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
	NOVO - 10/2021	BDI:	19,60%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-
B2	Feridos	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%
C	Total	8,85%	6,90%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	15,44%	6,40%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%
D	Total	15,82%	6,71%
TOTAL (A + B + C + D)		105,47%	65,27%

Antonio José Sousa Paiva
Eng. Civil e Ambiental
CONFEA - 110227469-0

19.495.939/0001-00
EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
Av. Rio Branco, 142 - Centro
Pedreiras - MA



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.935/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedrinhas - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
Endereço:	SÍTIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1. COMP-19049598 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (und)						
EQUIPAMENTO	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007247		SINAPI	H	30,00000000	1,74	52,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						52,22
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	42,11200000	19,96	827,92
00007592	TOPOGRAFO	SINAPI	H	21,30907040	22,52	479,86
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	25,86880000	89,94	2.585,33
00002359	DESENHISTA TECNICO AUXILIAR	SINAPI	H	63,22818000	23,05	1.457,41
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	21,05600000	9,18	193,29
TOTAL MAO DE OBRA:						5.543,81
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	85,24900000	6,80	579,89
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	200,70000000	7,50	1.505,25
TOTAL MATERIAL:						2.084,94
VALOR:						7.680,80
VALOR SEM ENCARGOS:						4.896,34
VALOR ENCARGOS (105,47%):						2.845,46
VALOR COM ENCARGOS:						7.680,80
VALOR BDI (19,60%):						1.505,44
VALOR COM BDI:						9.186,24

2.1.1. COMP-24775014 - Placa de Obra(5,00x2,50)m (M2)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,93824400	0,60	1,76
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,93824400	0,01	0,03
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,92343300	0,41	0,79
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01481100	0,01	0,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,92343300	1,01	1,94
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,93824400	0,01	0,03
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01481100	0,83	0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,93824400	0,55	1,62
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						7,61

EQUIPAMENTO	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535		SINAPI	UN	0,00000152	3,912,19	0,01
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,01

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/M INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KW/M	0,00052875	0,72	0,01
TOTAL GERAL:						0,01

MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,17481007	11,01	12,93
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00896287	14,55	0,13
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,60653312	15,62	9,47
TOTAL MAO DE OBRA:						22,54

MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12018400	0,70	1,48
COMP-5075	prego perfilado com cabeça 18x3	PRÓPRIA	KG	0,11000000	11,94	1,31
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00578200	43,41	0,25
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	5,82	22,48
COMP-4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22, pintada	PRÓPRIA	m²	1,00000000	146,75	146,75
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SARRAFO)	SINAPI	M3	0,00826900	34,24	0,28
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" EM MACACANDUBA, ANGELIM OU	SINAPI	M	1,00000000	4,26	4,26
TOTAL MATERIAL:						176,62
VALOR:						206,96
VALOR SEM ENCARGOS:						199,39
VALOR ENCARGOS (105,47%):						11,56
VALOR COM ENCARGOS:						206,96
VALOR BDI (19,60%):						40,56
VALOR COM BDI:						247,52

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

19.495.935/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedrinhas - MA
 CEP: 65.725-000

2.1.2. COMP-8885483 - Mobilização e desmobilização de equipamento (UND)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
SICRO/MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	2,00000000	421,1350	421,1350	0,7736	0,0000	861,5800
SICRO/MA Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	514,5350	514,5350	0,7736	0,0000	796,0986
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	8,9881	8,9881	104,2081	51,0485	1.084,9348
SICRO/MA Motoniveladora (93 kw)	1,00000000	1.135,5000	1.135,5000	0,7736	0,0000	878,4228
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropeleido de 10,4 t - 62	1,00000000	6,1320	6,1320	150,0501	54,5828	1.254,8069
E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	1,00000000	2,8080	2,8080	122,3866	49,3998	482,3813
TOTAL EQUIPAMENTOS:						5.148,2162



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142, Centro - Pedreiras - MA, CEP. 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SÍTIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9956 Motorista de caminhão com periculosidade	h	1,20320000	21,52	25,89
P9845 Operador de equipamento pesado	h	2,40640000	20,92	50,34
TOTAL MÃO DE OBRA:				76,23
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0)				0,0000
Custo Horário de Execução:				5.224,4462
Produção da Equipe:				0,0000
Custo Unitário da Execução:				0,0000
Custo Direto Total:				0,00
VALOR:				5.224,43
VALOR SEM ENCARGOS:				5.183,70
VALOR ENCARGOS:				40,73
VALOR COM ENCARGOS:				5.224,43
VALOR BDI (19,60%):				1.023,99
VALOR COM BDI:				6.248,42

2.1.3. COMP AUXILIAR 03 - Barracão de obras (M²)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	2,00000000	0,41	0,82
00043461 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	SINAPI	H	2,00000000	1,01	2,02
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	1,20000000	1,05	1,26
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,80000000	0,01	0,04
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,80000000	0,55	2,09
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,80000000	0,60	2,28
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,80000000	0,01	0,04
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS	SINAPI	H	1,20000000	0,38	0,46
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	0,80000000	0,56	0,35
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	SINAPI	H	0,80000000	0,95	0,57
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					9,92

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,22136832	11,01	13,45
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,72783974	15,82	11,37
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,36841050	15,82	5,72
TOTAL MÃO DE OBRA:					30,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	28,18000000	0,70	18,33
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,10800000	43,41	4,69
00020213 VIGÁ APARELHADA *8 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	SINAPI	M	0,80000000	15,12	12,10
00007213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,50000000	12,25	18,38
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,84480000	11,74	9,92
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,20000000	13,22	2,64
00035274 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	SINAPI	M	1,80000000	29,79	53,62
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	SINAPI	M	2,50000000	5,52	13,80
00001350 SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA	SINAPI	UN	1,00000000	40,98	40,96
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	SINAPI	M	2,00000000	18,14	32,28
00000367 AREIA GROSSA - POSTO LAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA LAZIDA, SEM	SINAPI	M3	0,08800000	48,92	4,35
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09000000	9,39	10,17
TOTAL MATERIAL:					221,28

VALOR:	261,67
VALOR SEM ENCARGOS:	245,96
VALOR ENCARGOS (105,47%):	15,69
VALOR COM ENCARGOS:	261,67
VALOR BDI (19,60%):	51,29
VALOR COM BDI:	312,96

INSC. Nº 030/0001-00
 19.495.939/0001-00
 EMILENY O. DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142, Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

2.1.4. COMP-63355501 - Administração Local (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	SINAPI	H	25,00000000	0,01	0,26
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	SINAPI	H	26,00000000	0,55	14,30
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	26,00000000	0,55	14,30
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	26,00000000	0,01	0,26
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					29,12

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	SINAPI	H	15,80583680	99,39	1.570,94
TOTAL MÃO DE OBRA:					1.570,94

VALOR:	1.599,78
VALOR SEM ENCARGOS:	793,26
VALOR ENCARGOS (105,47%):	806,52
VALOR COM ENCARGOS:	1.599,78
VALOR BDI (19,60%):	313,56
VALOR COM BDI:	1.913,34

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP. 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA	BDI:	19,60%
Endereço:	SÍTIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.2.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 185 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	198,6562	91,8874	190,6562
E8540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8800	0,1400	152,5962	57,6552	278,9088
TOTAL EQUIPAMENTOS:						470,2650

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	0,60180000	11,01	6,62

TOTAL MÃO DE OBRA:	6,62
Custo Horário da Execução:	484,8888
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	1,9887
Custo do FIC (0,02663):	0,0529
Custo Direto Total:	2,0416
VALOR:	2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:	2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0100
VALOR COM ENCARGOS:	2,0400
VALOR BDI (19,60%):	0,4000
VALOR COM BDI:	2,4400

2.2.1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,8119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,9543

Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo do FIC (0,02883):	0,0083
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

2.2.1.3. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	348,5016	124,0012	349,5016
TOTAL EQUIPAMENTOS:						349,5016

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,20320000	11,01	13,25

TOTAL MÃO DE OBRA:	13,25
Custo Horário da Execução:	362,7488
Produção da Equipe:	1.532,9100
Custo Unitário da Execução:	0,2366
Custo do FIC (0,00443):	0,0010
Custo Direto Total:	0,2376
VALOR:	0,2400
VALOR SEM ENCARGOS:	0,2300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0100
VALOR COM ENCARGOS:	0,2400
VALOR BDI (19,60%):	0,0600
VALOR COM BDI:	0,2900

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP. 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

2.2.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,8119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,9543

Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo do FIC (0,02663):	0,0083
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS:	0,0000

~~Antônio José Sousa Paiva~~
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA 11022/74690-MA



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedrinhas - MA, CEP: 65.715-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	106,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

2.2.1.5. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,5100	0,4800	180,9289	46,0848	229,7106
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,6900	0,3100	2,3507	1,5909	2,1152
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,7100	0,2900	143,4597	60,0290	119,2848
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,9900	0,0400	121,1311	56,9351	118,5833
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11 R1 - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,8539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,6900	0,3100	77,6600	28,2230	62,3345

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	0,60160000	11,01	6,62

TOTAL EQUIPAMENTOS:	651,3662
TOTAL MÃO DE OBRA:	6,62
Custo Horário da Execução:	657,9888
Produção da Equipe:	1.121,3300
Custo Unitário da Execução:	0,5868
Custo do FIC (0,02663):	0,0156
Custo Direto Total:	0,6024
VALOR:	0,6000
VALOR SEM ENCARGOS:	0,6000
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,6000
VALOR BDI (19,60%):	0,1200
VALOR COM BDI:	0,7200

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedrinhas - MA
 CEP: 65.715-000

2.2.1.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,6000	0,1000	180,9289	46,0848	167,4445
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9890
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,2900	0,7100	143,4597	60,0290	84,2299
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11 R1 - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,8539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5200	0,4800	77,6600	28,2230	53,9302

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	0,60160000	11,01	6,62

TOTAL EQUIPAMENTOS:	426,9614
TOTAL MÃO DE OBRA:	6,62
Custo Horário da Execução:	433,5850
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	2,5778
Custo do FIC (0,02663):	0,0686
Custo Direto Total:	2,6464
VALOR:	2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:	2,6500
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0200
VALOR COM ENCARGOS:	2,6500
VALOR BDI (19,60%):	0,5200
VALOR COM BDI:	3,1700

Antônio José Sousa Paiva
 Eng Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

2.2.2.1. 5502965 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,8552	152,5962

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	0,60160000	11,01	6,62

TOTAL EQUIPAMENTOS:	152,5962
TOTAL MÃO DE OBRA:	6,62
Custo Horário da Execução:	159,2198
Produção da Equipe:	622,9500



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyaliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105.47%
		BDI:	19.60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário da Execução:	0,2556
Custo do FIC (0,02663):	0,0068
Custo Direto Total:	0,2624
VALOR:	0,2600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,2600
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,2600
VALOR BDI (19,60%):	0,0600
VALOR COM BDI:	0,3100

2.2.2.2. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,6552	152,5962
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,5962	
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente			h	0,60160000	11,01	6,62
				TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62	
				Custo Horário da Execução:		159,2198	
				Produção da Equipe:		110,1300	
				Custo Unitário da Execução:		1,4457	
				Custo do FIC (0,02663):		0,0385	
				Custo Direto Total:		1,4842	
				VALOR:		1,4800	
				VALOR SEM ENCARGOS:		1,4800	
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0000	
				VALOR COM ENCARGOS:		1,4800	
				VALOR BDI (19,60%):		0,2900	
				VALOR COM BDI:		1,7700	

2.2.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	189,6562	91,8874	196,6562
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8800	0,1400	152,5962	57,6552	278,6088
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		478,2650	
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente			h	0,60160000	11,01	6,62
				TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62	
				Custo Horário da Execução:		484,8886	
				Produção da Equipe:		243,3200	
				Custo Unitário da Execução:		1,9687	
				Custo do FIC (0,02663):		0,0529	
				Custo Direto Total:		2,0416	
				VALOR:		2,0400	
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,0300	
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0100	
				VALOR COM ENCARGOS:		2,0400	
				VALOR BDI (19,60%):		0,4000	
				VALOR COM BDI:		2,4400	

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA


2.2.2.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,9543	
				Custo Horário da Execução:		152,9543	
				Produção da Equipe:		435,7500	
				Custo Unitário da Execução:		0,3510	
				Custo do FIC (0,02663):		0,0093	
				Custo Direto Total:		0,3603	
				VALOR:		0,3600	
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,3600	
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0000	
				VALOR COM ENCARGOS:		0,3600	
				VALOR BDI (19,60%):		0,0700	

Antonio José Sousa Paiva
 Eng.º Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR COM BDI: 0,4300

2.2.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRDD	IMPR	PRDD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	167,4445
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9860
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,2900	0,7100	143,4597	60,0290	84,2239
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,0000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,8539	119,3768
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,5200	0,4800	77,6900	28,2230	53,9302
TOTAL EQUIPAMENTOS:						428,9614	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					433,5850
Produção da Equipe:					168,2000
Custo Unitário da Execução:					2,5778
Custo de FIC (0,02663):					0,0686
Custo Direto Total:					2,6464
VALOR:					2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:					2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0200
VALOR COM ENCARGOS:					2,6500
VALOR BDI (19,60%):					0,6200
VALOR COM BDI:					3,1700

2.2.3.1. COMP-69232473 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (MF)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500000	9,31	0,14
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ	CHP	0,00150000	191,44	0,29
TOTAL SERVIÇOS:					0,43
Custo Direto Total:					0,43
VALOR:					0,43
VALOR SEM ENCARGOS:					0,37
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,43
VALOR BDI (19,60%):					0,08
VALOR COM BDI:					0,51

2.3.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRDD	IMPR	PRDD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	199,6562	91,6874	199,6562
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,8600	0,1400	152,5962	57,6552	278,6088
TOTAL EQUIPAMENTOS:						478,2650	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					484,8886
Produção da Equipe:					243,8200
Custo Unitário da Execução:					1,9887
Custo de FIC (0,02663):					0,0529
Custo Direto Total:					2,0416
VALOR:					2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:					2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0100
VALOR COM ENCARGOS:					2,0400
VALOR BDI (19,60%):					0,4000
VALOR COM BDI:					2,4400

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

2.3.1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PRDD	IMPR	PRDD	IMPR		
E9887	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,9119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,9543	

Custo Horário da Execução:					152,9543
Produção da Equipe:					435,7500
Custo Unitário da Execução:					0,3510
Custo de FIC (0,02663):					0,0093
Custo Direto Total:					0,3603
VALOR:					0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:					0,3600
VALOR ENCARGOS:					0,0000
VALOR COM ENCARGOS:					0,3600
VALOR BDI (19,60%):					0,0700
VALOR COM BDI:					0,4300

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedrinhas - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.3.1.3. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	349,5016	124,0012	349,5018
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		349,5018
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	1,20320000	11,01	13,25
				TOTAL MÃO DE OBRA:		13,25
				Custo Horário da Execução:		362,7488
				Produção da Equipe:		1.532,9100
				Custo Unitário da Execução:		0,2366
				Custo do FIC (0,00443):		0,0010
				Custo Direto Total:		0,2378
				VALOR:		0,2400
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,2300
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0100
				VALOR COM ENCARGOS:		0,2400
				VALOR BDI (19,60%):		0,0500
				VALOR COM BDI:		0,2900

2.3.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,9543
				Custo Horário da Execução:		152,9543
				Produção da Equipe:		435,7500
				Custo Unitário da Execução:		0,3510
				Custo do FIC (0,02663):		0,0093
				Custo Direto Total:		0,3603
				VALOR:		0,3600
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,3600
				VALOR ENCARGOS:		0,0000
				VALOR COM ENCARGOS:		0,3600
				VALOR BDI (19,60%):		0,0700
				VALOR COM BDI:		0,4300

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedrinhas - MA

2.3.1.6. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	180,9269	48,0848	229,0117
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	2,3507	1,5909	2,1152
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	143,4597	60,0290	118,2648
E9782 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9800	0,0400	121,1311	58,9351	118,5633
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,8539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	77,8900	28,2230	62,3345
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		651,3652
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
				TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
				Custo Horário da Execução:		657,9888
				Produção da Equipe:		1.121,3300
				Custo Unitário da Execução:		0,5868
				Custo do FIC (0,02663):		0,0156
				Custo Direto Total:		0,6024
				VALOR:		0,6000
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,6000
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0000
				VALOR COM ENCARGOS:		0,6000
				VALOR BDI (19,60%):		0,1200
				VALOR COM BDI:		0,7200

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

2.3.1.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9269	48,0848	167,4445
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9980
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	143,4597	60,0290	84,2239
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,8539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	77,8900	28,2230	53,9302
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		426,9614
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
				TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
				Custo Horário da Execução:		433,5850
				Produção da Equipe:		168,2000
				Custo Unitário da Execução:		2,5778



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo do FIC (0,02663):	0,0688
Custo Direto Total:	2,8464
VALOR:	2,8500
VALOR SEM ENCARGOS:	2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0200
VALOR COM ENCARGOS:	2,6500
VALOR BDI (19,60%):	0,5200
VALOR COM BDI:	3,1700

2.3.2.1. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,6552	152,5962
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,5962
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824				h	0,60160000	11,01	6,62
					TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
					Custo Horário da Execução:		159,2198
					Produção da Equipe:		622,9500
					Custo Unitário da Execução:		0,2558
					Custo do FIC (0,02663):		0,0088
					Custo Direto Total:		0,2624
					VALOR:		0,2600
					VALOR SEM ENCARGOS:		0,2600
					VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0000
					VALOR COM ENCARGOS:		0,2600
					VALOR BDI (19,60%):		0,0500
					VALOR COM BDI:		0,3100

2.3.2.2. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,6552	152,5962
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,5962
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824				h	0,60160000	11,01	6,62
					TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
					Custo Horário da Execução:		159,2198
					Produção da Equipe:		110,1300
					Custo Unitário da Execução:		1,4457
					Custo do FIC (0,02663):		0,0385
					Custo Direto Total:		1,4842
					VALOR:		1,4800
					VALOR SEM ENCARGOS:		1,4500
					VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0300
					VALOR COM ENCARGOS:		1,4800
					VALOR BDI (19,60%):		0,2900
					VALOR COM BDI:		1,7700

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

2.3.2.3. 4016006 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	199,8582	91,8874	199,8582
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	2,00000000	0,8800	0,1400	152,5962	57,6552	278,8088
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		478,2650
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824				h	0,60160000	11,01	6,62
					TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
					Custo Horário da Execução:		484,8836
					Produção da Equipe:		243,8200
					Custo Unitário da Execução:		1,9867
					Custo do FIC (0,02663):		0,0529
					Custo Direto Total:		2,0416
					VALOR:		2,0400
					VALOR SEM ENCARGOS:		2,0300
					VALOR ENCARGOS (105,47%):		0,0100
					VALOR COM ENCARGOS:		2,0400
					VALOR BDI (19,60%):		0,4000
					VALOR COM BDI:		2,4400

Antonio José Sousa Paiva
 Eng.º Civil e Ambiental
 CREA - 1102274690-MA

2.3.2.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)				
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Ro Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA
Endereço:	SITIO NOVO - MA
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021
Encargos Sociais:	105,47%
BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9567	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,0000000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,9543
Custo Horário da Execução:						152,9543
Produção da Equipe:						435,7500
Custo Unitário da Execução:						0,3510
Custo do FIC (0,02663):						0,0093
Custo Direto Total:						0,3603
VALOR:						0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:						0,3600
VALOR ENCARGOS:						0,0000
VALOR COM ENCARGOS:						0,3600
VALOR BDI (19,60%):						0,0700
VALOR COM BDI:						0,4300

2.3.2.5. 6502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,0000	180,9289	46,0848	167,4445
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,4800	2,3507	1,5908	1,9880
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,2900	143,4597	60,0290	84,2239
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,0000000	0,0000	119,3788	52,6539	119,3788
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,4800	77,6800	28,2230	53,9302
TOTAL EQUIPAMENTOS:						426,9614
MÃO DE OBRA						8,62
P9624	Servente		h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						433,5850
Produção da Equipe:						168,2000
Custo Unitário da Execução:						2,5778
Custo do FIC (0,02663):						0,0686
Custo Direto Total:						2,6464
VALOR:						2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:						2,6500
VALOR ENCARGOS (105,47%):						0,0200
VALOR COM ENCARGOS:						2,6500
VALOR BDI (19,60%):						0,5200
VALOR COM BDI:						3,1700

2.3.3.1. COMP-69232473 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M²)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01500000	9,31	0,14
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ	0,00150000	191,44	0,29
TOTAL SERVIÇOS:				0,43
Custo Direto Total:				0,43
VALOR:				0,43
VALOR SEM ENCARGOS:				0,37
VALOR ENCARGOS (105,47%):				0,06
VALOR COM ENCARGOS:				0,43
VALOR BDI (19,60%):				0,08
VALOR COM BDI:				0,51

2.4.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	0,0000	199,6562	91,6874	199,6562
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,8600	152,5962	57,6552	278,6068
TOTAL EQUIPAMENTOS:						478,2650
MÃO DE OBRA						6,62
P9624	Servente		h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						484,8896
Produção da Equipe:						243,6200
Custo Unitário da Execução:						1,9887
Custo do FIC (0,02663):						0,0529
Custo Direto Total:						2,0416
VALOR:						2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:						2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):						0,0100
VALOR COM ENCARGOS:						2,0400
VALOR BDI (19,60%):						0,4000
VALOR COM BDI:						2,4400

2.4.1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

Antonio José Sousa Paiva
 Eng Civil e Ambiental



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyo@live.com@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SÍTIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS: 152,9543							
Custo Horário da Execução: 152,9543							
Produção da Equipe: 435,7500							
Custo Unitário da Execução: 0,3510							
Custo do FIC (0,02683): 0,0093							
Custo Direto Total: 0,3603							
VALOR: 0,3600							
VALOR SEM ENCARGOS: 0,3600							
VALOR ENCARGOS: 0,0000							
VALOR COM ENCARGOS: 0,3600							
VALOR BDI (19,60%): 0,0700							
VALOR COM BDI: 0,4300							

2.4.1.3. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	349,5018	124,0012	349,5016
TOTAL EQUIPAMENTOS: 349,5016							
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
P9624	Servente		h	1,20320000		11,01	
TOTAL MÃO DE OBRA: 13,25							
Custo Horário da Execução: 362,7488							
Produção da Equipe: 1.532,9100							
Custo Unitário da Execução: 0,2366							
Custo do FIC (0,00443): 0,0010							
Custo Direto Total: 0,2376							
VALOR: 0,2400							
VALOR SEM ENCARGOS: 0,2300							
VALOR ENCARGOS (106,47%): 0,0100							
VALOR COM ENCARGOS: 0,2400							
VALOR BDI (19,60%): 0,0600							
VALOR COM BDI: 0,2900							

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

2.4.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS: 152,9543							
Custo Horário da Execução: 152,9543							
Produção da Equipe: 435,7500							
Custo Unitário da Execução: 0,3510							
Custo do FIC (0,02683): 0,0093							
Custo Direto Total: 0,3603							
VALOR: 0,3600							
VALOR SEM ENCARGOS: 0,3600							
VALOR ENCARGOS: 0,0000							
VALOR COM ENCARGOS: 0,3600							
VALOR BDI (19,60%): 0,0700							
VALOR COM BDI: 0,4300							

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA: 1102274690-MA

2.4.1.5. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,5100	0,4900	180,9289	46,0848	229,7106
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,8900	0,3100	2,3507	1,5609	2,1152
E9524	Motoveladora - 93 kW	1,0000000	0,7100	0,2900	143,4597	60,0290	119,2648
E9762	Rolo compactador de pneus autopropulsado de 27 l - 85 kW	1,0000000	0,9800	0,0400	121,1311	56,9351	118,5833
E9685	Rolo compactador de pneus vibratório autopropulsado por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,0000	0,0000	119,3786	52,6538	119,3788
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,8900	0,3100	77,6800	26,2230	62,3345
TOTAL EQUIPAMENTOS: 651,3652							
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
P9624	Servente		h	0,80180000		11,01	
TOTAL MÃO DE OBRA: 6,82							
Custo Horário da Execução: 657,9688							
Produção da Equipe: 1.121,3300							
Custo Unitário da Execução: 0,5868							
Custo do FIC (0,02683): 0,0156							
Custo Direto Total: 0,6024							
VALOR: 0,6000							



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyo@veira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SÍTIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:	0,6000
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,6000
VALOR BDI (19,60%):	0,1200
VALOR COM BDI:	0,7200

2.4.1.6. 5502878 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	167,4445
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9860
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	143,4597	80,0290	84,2239
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	77,8600	28,2230	53,9302

MÃO DE OBRA		UNID	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			CONSUMO	SALÁRIO HORA	
P9824	Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL EQUIPAMENTOS:					426,9614
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					433,5850
Produção da Equipe:					168,2000
Custo Unitário da Execução:					2,5778
Custo do FIC (0,02663):					0,0686
Custo Direto Total:					2,6464
VALOR:					2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:					2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0200
VALOR COM ENCARGOS:					2,6500
VALOR BDI (19,60%):					0,5200
VALOR COM BDI:					3,1700

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

2.4.2.1. 5502885 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,8552	152,5962

MÃO DE OBRA		UNID	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			CONSUMO	SALÁRIO HORA	
P9824	Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL EQUIPAMENTOS:					152,5962
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					159,2198
Produção da Equipe:					622,9500
Custo Unitário da Execução:					0,2556
Custo do FIC (0,02663):					0,0068
Custo Direto Total:					0,2624
VALOR:					0,2600
VALOR SEM ENCARGOS:					0,2600
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0000
VALOR COM ENCARGOS:					0,2600
VALOR BDI (19,60%):					0,0500
VALOR COM BDI:					0,3100

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 1102274690-0

2.4.2.2. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,8552	152,5962

MÃO DE OBRA		UNID	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			CONSUMO	SALÁRIO HORA	
P9824	Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL EQUIPAMENTOS:					152,5962
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					159,2198
Produção da Equipe:					110,1300
Custo Unitário da Execução:					1,4457
Custo do FIC (0,02663):					0,0385
Custo Direto Total:					1,4842
VALOR:					1,4800
VALOR SEM ENCARGOS:					1,4500
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0300
VALOR COM ENCARGOS:					1,4800
VALOR BDI (19,60%):					0,2900
VALOR COM BDI:					1,7700

E

Wan



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142, Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.723-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA
Endereço:	SITIO NOVO - MA
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021
	ENCARGOS SOCIAIS: 105,47%
	BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.4.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	199,8562	91,8874	199,8562
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8800	0,1400	152,5962	57,8552	278,8068
TOTAL EQUIPAMENTOS:						478,2680

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P0624 Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:				6,62

Custo Horário da Execução:	484,8886
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	1,9887
Custo de FIC (0,02663):	0,0529
Custo Direto Total:	2,0416
VALOR:	2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:	2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0100
VALOR COM ENCARGOS:	2,0400
VALOR BDI (19,60%):	0,4000
VALOR COM BDI:	2,4400

2.4.2.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (t/ha)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,8119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,9543

Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo de FIC (0,02663):	0,0093
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142, Centro - Pedreiras - MA

2.4.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	187,4445
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9890
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2800	0,7100	143,4597	80,0290	84,2239
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	77,6600	28,2230	53,8902
TOTAL EQUIPAMENTOS:						428,9614

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P0624 Servente	h	0,60160000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:				6,62

Custo Horário da Execução:	433,5850
Produção da Equipe:	188,2000
Custo Unitário da Execução:	2,5778
Custo de FIC (0,02663):	0,0686
Custo Direto Total:	2,8464
VALOR:	2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:	2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0200
VALOR COM ENCARGOS:	2,6500
VALOR BDI (19,60%):	0,5200
VALOR COM BDI:	3,1700

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA 110227/4690-MA

2.4.3.1. COMP-69232473 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M²)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO HORÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500000	9,31	0,14
5651 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ	CHP	0,00150000	191,44	0,29
TOTAL SERVIÇOS:				0,43

Custo Direto Total:	0,43
VALOR:	0,43
VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,43
VALOR BDI (19,60%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,51

2.5.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	199,8562	91,8874	199,8562
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8800	0,1400	152,5962	57,8552	278,8068



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021		ENCARGOS SOCIAIS: 105,47%
			BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	0,60180000	11,01	6,62
TOTAL EQUIPAMENTOS:					478,2680
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					484,8886
Produção da Equipe:					243,8200
Custo Unitário da Execução:					1,9867
Custo do FIC (0,02683):					0,0529
Custo Direto Total:					2,0416
VALOR:					2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:					2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0100
VALOR COM ENCARGOS:					2,0400
VALOR BDI (19,60%):					0,4000
VALOR COM BDI:					2,4400

2.5.1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,8119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:					152,9543		152,9543
Custo Horário da Execução:						124,0012	349,5016
Produção da Equipe:						435,7500	
Custo Unitário da Execução:						0,3510	
Custo do FIC (0,02683):						0,0093	
Custo Direto Total:						0,3603	
VALOR:						0,3600	
VALOR SEM ENCARGOS:						0,3600	
VALOR ENCARGOS:						0,0000	
VALOR COM ENCARGOS:						0,3600	
VALOR BDI (19,60%):						0,0700	
VALOR COM BDI:						0,4300	

2.5.1.3. 5501700 - Dasmatação, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	349,5016	124,0012	349,5016
TOTAL EQUIPAMENTOS:					349,5016		349,5016
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,01	13,25
Custo Horário da Execução:						362,7488	
Produção da Equipe:						1,532,9100	
Custo Unitário da Execução:						0,2366	
Custo do FIC (0,00443):						0,0010	
Custo Direto Total:						0,2376	
VALOR:						0,2400	
VALOR SEM ENCARGOS:						0,2300	
VALOR ENCARGOS (105,47%):						0,0100	
VALOR COM ENCARGOS:						0,2400	
VALOR BDI (19,60%):						0,0500	
VALOR COM BDI:						0,2900	

2.5.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,8119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:					152,9543		152,9543
Custo Horário da Execução:						124,0012	349,5016
Produção da Equipe:						435,7500	
Custo Unitário da Execução:						0,3510	
Custo do FIC (0,02683):						0,0093	
Custo Direto Total:						0,3603	
VALOR:						0,3600	
VALOR SEM ENCARGOS:						0,3600	
VALOR ENCARGOS:						0,0000	
VALOR COM ENCARGOS:						0,3600	
VALOR BDI (19,60%):						0,0700	
VALOR COM BDI:						0,4300	

2.5.1.5. 4011209 - Regularização do subleito (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	180,9280	46,0648	229,7106
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	2,3507	1,5909	2,1152

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA
 CEP: 65.725-000

~~Antônio José Sousa Paiva
 Eng Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0~~



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	143,4597	60,0290	119,2648
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,9800	0,0400	121,1311	56,9351	118,5633
E9885	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	77,6600	28,2230	62,3345
TOTAL EQUIPAMENTOS:						851,9852	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	Valor
P8824	Servente	h	0,80180000	11,01	8,82
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,62
Custo Horário da Execução:					657,9888
Produção da Equipe:					1.121,3300
Custo Unitário da Execução:					0,5868
Custo do FIC (0,02863):					0,0156
Custo Direto Total:					0,6024
VALOR:					0,6000
VALOR SEM ENCARGOS:					0,6000
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0000
VALOR COM ENCARGOS:					0,6000
VALOR BDI (19,60%):					0,1200
VALOR COM BDI:					0,7200

2.5.1.6. 5602578 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	167,4445
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5909	1,9880
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	143,4597	60,0290	84,2238

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

Antonio José Sousa Paiva
 Eng Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilyolliveira@hotmail.com (99) 9887-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021		ENCARGOS SOCIAIS: 106,47%
			BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9677	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW	1,00000000	0,4800	77,6800	28,2230	53,9302
TOTAL EQUIPAMENTOS:						426,9614
MÃO DE OBRA						CONSUMO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						433,5850
Produção da Equipe:						168,2000
Custo Unitário da Execução:						2,5778
Custo do FIC (0,02863):						0,0686
Custo Direto Total:						2,6464
VALOR:						2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:						2,6300
VALOR ENCARGOS (106,47%):						0,0200
VALOR COM ENCARGOS:						2,6500
VALOR BDI (19,60%):						0,5200
VALOR COM BDI:						3,1700

2.5.2.1. 5502986 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,00000000	1,0000	152,5982	57,6552	152,5982
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,5982
MÃO DE OBRA						CONSUMO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						159,2198
Produção da Equipe:						622,9500
Custo Unitário da Execução:						0,2558
Custo do FIC (0,02863):						0,0085
Custo Direto Total:						0,2643
VALOR:						0,2690
VALOR SEM ENCARGOS:						0,2600
VALOR ENCARGOS (106,47%):						0,0090
VALOR COM ENCARGOS:						0,2690
VALOR BDI (19,60%):						0,0530
VALOR COM BDI:						0,3110

2.5.2.2. 5502996 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	1,00000000	1,0000	152,5982	57,6552	152,5982
TOTAL EQUIPAMENTOS:						152,5982
MÃO DE OBRA						CONSUMO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						159,2198
Produção da Equipe:						110,1300
Custo Unitário da Execução:						1,4457
Custo do FIC (0,02863):						0,0385
Custo Direto Total:						1,4842
VALOR:						1,4800
VALOR SEM ENCARGOS:						1,4500
VALOR ENCARGOS (106,47%):						0,0300
VALOR COM ENCARGOS:						1,4800
VALOR BDI (19,60%):						0,2900
VALOR COM BDI:						1,7700

Antônio José Sousa Paiva
 Eng.º Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0

2.5.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 KW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 KW	1,00000000	0,0000	199,6582	91,6874	199,6582
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW	2,00000000	0,8800	152,5982	57,6552	278,8088
TOTAL EQUIPAMENTOS:						478,2650
MÃO DE OBRA						CONSUMO
P9824	Servente		h	0,60180000	11,01	6,62
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,62
Custo Horário da Execução:						484,9886
Produção da Equipe:						243,8200
Custo Unitário da Execução:						1,9887
Custo do FIC (0,02863):						0,0529
Custo Direto Total:						2,0416
VALOR:						2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:						2,0300
VALOR ENCARGOS (106,47%):						0,0100
VALOR COM ENCARGOS:						2,0400
VALOR BDI (19,60%):						0,4000
VALOR COM BDI:						2,4400

Antônio José Sousa Paiva
 Eng.º Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 CEP: 65.725-000 - Pedras - MA



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Ro Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.723-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SÍTIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.5.2.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:							152,9543
Custo Horário da Execução:							152,9543
Produção da Equipe:							435,7500
Custo Unitário da Execução:							0,3510
Custo do FIC (0,02663):							0,0093
Custo Direto Total:							0,3603
VALOR:							0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:							0,3600
VALOR ENCARGOS:							0,0000
VALOR COM ENCARGOS:							0,3600
VALOR BDI (19,60%):							0,0700
VALOR COM BDI:							0,4300

2.5.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	187,4445
E9518	Grade de 24 discos rotacionável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507	1,5808	1,9660
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	143,4587	60,0290	84,2239
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	77,6800	28,2230	53,9302
TOTAL EQUIPAMENTOS:							426,9614

MÃO DE OBRA

PGR24	Servente	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
PGR24	Servente	h	0,80180000	11,01	8,82
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,82
Custo Horário da Execução:					433,5850
Produção da Equipe:					168,2000
Custo Unitário da Execução:					2,5778
Custo do FIC (0,02663):					0,0686
Custo Direto Total:					2,6464
VALOR:					2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:					2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0200
VALOR COM ENCARGOS:					2,6500
VALOR BDI (19,60%):					0,5200
VALOR COM BDI:					3,1700

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental

2.5.3.1. COMP-6922473 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (MF)

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO HORÁRIO	
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500000	9,31	0,14
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ	CHP	0,00150000	191,44	0,29
TOTAL SERVIÇOS:				0,43	
Custo Direto Total:				0,43	
VALOR:				0,43	
VALOR SEM ENCARGOS:				0,37	
VALOR ENCARGOS (105,47%):				0,06	
VALOR COM ENCARGOS:				0,43	
VALOR BDI (19,60%):				0,08	
VALOR COM BDI:				0,51	

2.6.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	199,8562	91,8874	199,8562
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8500	0,1400	152,5962	57,6552	278,8098
TOTAL EQUIPAMENTOS:							478,2680

MÃO DE OBRA

PGR24	Servente	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
PGR24	Servente	h	0,80180000	11,01	8,82
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,82
Custo Horário da Execução:					484,8886
Produção da Equipe:					243,8200
Custo Unitário da Execução:					1,9887
Custo do FIC (0,02663):					0,0529
Custo Direto Total:					2,0416
VALOR:					2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:					2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):					0,0100
VALOR COM ENCARGOS:					2,0400
VALOR BDI (19,60%):					0,4000
VALOR COM BDI:					2,4400

Emileny O da Silva Eireli
 Eng. Civil e Ambiental

2.6.1.2. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
TOTAL EQUIPAMENTOS:							152,9543



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyo@vtr.net.br (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo do FIC (0,02663):	0,0083
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

2.6.1.3. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	349,5018	124,0012	349,5018
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		349,5018
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente						h
					TOTAL MÃO DE OBRA:		13,25

Custo Horário da Execução:	382,7488
Produção da Equipe:	1.532,9100
Custo Unitário da Execução:	0,2368
Custo do FIC (0,00443):	0,0010
Custo Direto Total:	0,2378
VALOR:	0,2400
VALOR SEM ENCARGOS:	0,2300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0100
VALOR COM ENCARGOS:	0,2400
VALOR BDI (19,60%):	0,0500
VALOR COM BDI:	0,2900

2.6.1.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9867	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543	47,6119	152,9543
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		152,9543

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA
 CEP: 65.725-000

Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo do FIC (0,02663):	0,0083
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

2.6.1.5. 4011209 - Regularização do subleito (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00000000	0,5100	0,4900	180,9289	46,0848	229,7106
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,00000000	0,6900	0,3100	2,3507	1,5909	2,1152
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	143,4597	60,0290	119,2848
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 85 kW	1,00000000	0,9600	0,0400	121,1311	56,9351	118,5633
E9665	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768	52,6539	119,3768
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,6900	0,3100	77,9800	28,2230	62,3345
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		651,3652

MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente						h
					TOTAL MÃO DE OBRA:		6,62
Custo Horário da Execução:	657,9688						
Produção da Equipe:	1.121,3300						
Custo Unitário da Execução:	0,5868						
Custo do FIC (0,02663):	0,0158						
Custo Direto Total:	0,6024						
VALOR:	0,6000						
VALOR SEM ENCARGOS:	0,6000						
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0000						
VALOR COM ENCARGOS:	0,6000						
VALOR BDI (19,60%):	0,1200						
VALOR COM BDI:	0,7200						

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

2.6.1.6. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289	46,0848	167,4445



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 15.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142, Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65 725-000
 E-mail: emilyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA
Endereço:	SITIO NOVO - MA
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021
	ENCARGOS SOCIAIS: 106,47%
	BDI: 19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2800	0,7100
E9665	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800
TOTAL EQUIPAMENTOS: 426,9614				
MÃO DE OBRA				
P9824	Servente	h	0,60180000	11,01
TOTAL MÃO DE OBRA: 6,62				
Custo Horário da Execução: 493,5850				
Produção de Equipe: 188,2000				
Custo Unitário da Execução: 2,5778				
Custo do FIC (0,02663): 0,0686				
Custo Direto Total: 2,6464				
VALOR: 2,6500				
VALOR SEM ENCARGOS: 2,6300				
VALOR ENCARGOS (106,47%): 0,0200				
VALOR COM ENCARGOS: 2,6500				
VALOR BDI (19,60%): 0,5200				
VALOR COM BDI: 3,1700				

2.6.2.1. 5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,6552	152,5962
TOTAL EQUIPAMENTOS: 152,5962							
MÃO DE OBRA							
P9824	Servente	h	0,60180000		11,01	6,62	
TOTAL MÃO DE OBRA: 6,62							
Custo Horário da Execução: 159,2198							
Produção de Equipe: 622,9500							
Custo Unitário da Execução: 0,2558							
Custo do FIC (0,02663): 0,0088							
Custo Direto Total: 0,2646							
VALOR: 0,2600							
VALOR SEM ENCARGOS: 0,2600							
VALOR ENCARGOS (106,47%): 0,0000							
VALOR COM ENCARGOS: 0,2600							
VALOR BDI (19,60%): 0,0500							
VALOR COM BDI: 0,3100							

2.6.2.2. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,5962	57,6552	152,5962
TOTAL EQUIPAMENTOS: 152,5962							
MÃO DE OBRA							
P9824	Servente	h	0,60180000		11,01	6,62	
TOTAL MÃO DE OBRA: 6,62							
Custo Horário da Execução: 159,2198							
Produção de Equipe: 110,1300							
Custo Unitário da Execução: 1,4457							
Custo do FIC (0,02663): 0,0385							

79.495.939/0001-00
 EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro
 Igarapé das Águas - Pedreiras - MA

Antonio José Sousa Paiva
 Eng Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SÍTIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO			

Custo Direto Total:	1,4842
VALOR:	1,4800
VALOR SEM ENCARGOS:	1,4500
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0300
VALOR COM ENCARGOS:	1,4800
VALOR BDI (19,60%):	0,2900
VALOR COM BDI:	1,7700

2.6.2.3. 4016006 - Escavação e carga de material de jazide com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)


EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	199,6562		91,6874 199,6562
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	152,5982		57,6652 278,8068

MÃO DE OBRA	UNID	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		CONSUMO	SALÁRIO HORA	
P9624 Servente	h	0,60160000	11,01	6,82

TOTAL EQUIPAMENTOS:	478,2650
TOTAL MÃO DE OBRA:	6,82
Custo Horário da Execução:	484,8886
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	1,9887
Custo do FIC (0,02663):	0,0529
Custo Direto Total:	2,0416
VALOR:	2,0400
VALOR SEM ENCARGOS:	2,0300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0100
VALOR COM ENCARGOS:	2,0400
VALOR BDI (19,60%):	0,4000
VALOR COM BDI:	2,4400

2.6.2.4. 5915320 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	152,9543		47,6119 152,9543



TOTAL EQUIPAMENTOS:	152,9543
Custo Horário da Execução:	152,9543
Produção da Equipe:	435,7500
Custo Unitário da Execução:	0,3510
Custo do FIC (0,02663):	0,0093
Custo Direto Total:	0,3603
VALOR:	0,3600
VALOR SEM ENCARGOS:	0,3600
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR COM ENCARGOS:	0,3600
VALOR BDI (19,60%):	0,0700
VALOR COM BDI:	0,4300

2.6.2.5. 5902978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	180,9289		46,0846 167,4445
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	2,3507		1,5808 1,9880
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	143,4597		60,0290 84,2239
E9666 Rolo compactador de carneiro vibratório autopropelido por pneus de	1,00000000	1,0000	0,0000	119,3768		52,8539 119,3768
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	77,6600		28,2230 53,9302

MÃO DE OBRA	UNID	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		CONSUMO	SALÁRIO HORA	
P9624 Servente	h	0,60160000	11,01	6,82



TOTAL EQUIPAMENTOS:	426,9614
TOTAL MÃO DE OBRA:	6,82
Custo Horário da Execução:	433,5650
Produção da Equipe:	188,2000
Custo Unitário da Execução:	2,5778
Custo do FIC (0,02663):	0,0688
Custo Direto Total:	2,6464
VALOR:	2,6500
VALOR SEM ENCARGOS:	2,6300
VALOR ENCARGOS (105,47%):	0,0200
VALOR COM ENCARGOS:	2,6500
VALOR BDI (19,60%):	0,5200
VALOR COM BDI:	3,1700

2.6.3.1. 0804037 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial (m)



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyo@veira@hotmail.com (99) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
Base de Preços / Data Base:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - BICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO

~~Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0~~

~~19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA~~



EMILY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP. 65.725-000
 E-mail: emilyo@hextra@hotmail.com (99) 9897-5096



PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
ENDEREÇO:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

		PROD	IMPR	PROD	IMPR	HORÁRIO
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136	1,00000000	1,0000	0,0000	171,8128	67,2473
						TOTAL EQUIPAMENTOS:
						171,8128

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,80480000	11,01
				TOTAL MÃO DE OBRA:
				19,87
				Custo Horário da Execução:
				191,6838
				Produção da Equipe:
				3,1126
				Custo Unitário da Execução:
				61,5851

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	1,00000000	262,8800
				TOTAL MATERIAIS:
				262,8800

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106871	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00735000	321,4110
1106185	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra	m³	0,40200000	236,9210
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção.	m²	0,80000000	29,0239
				TOTAL SERVIÇOS:
				120,8237

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136)	tkm	0,78867000	0,00	1,5008	0,00	1,2008	0,00	0,9746
									MOMENTO DE TRANSPORTE:
									0,0000

Custo Direto Total:	445,2888
VALOR:	445,2900
VALOR SEM ENCARGOS:	432,8500
VALOR ENCARGOS (105,47%):	12,7400
VALOR COM ENCARGOS:	445,2900
VALOR BDI (19,60%):	87,2800
VALOR COM BDI:	532,5700

2.6.3.2. 0804389 - Boca de BSTC D = 1,00 m - escanidade 0° - areia e brita comerciais - alas escansas (un)						
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m²	3,56700000	304,3187		
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção.	m²	15,88000000	29,0239		
				TOTAL SERVIÇOS:		
				1.340,5996		
				Custo Direto Total:		
				1.540,5996		
				VALOR:		
				1.540,6000		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				1.386,6000		
				VALOR ENCARGOS (105,47%):		
				152,0000		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				1.540,6000		
				VALOR BDI (19,60%):		
				301,9600		
				VALOR COM BDI:		
				1.842,5600		

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0

2.6.3.3. 0804189 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136	1,00000000	1,0000	0,0000	171,8128	67,2473
						TOTAL EQUIPAMENTOS:
						171,8128

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,80480000	11,01
				TOTAL MÃO DE OBRA:
				19,87
				Custo Horário da Execução:
				191,6838
				Produção da Equipe:
				1,5563
				Custo Unitário da Execução:
				123,1702

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	2,00000000	262,8800
				TOTAL MATERIAIS:
				525,7600

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106871	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01469000	321,4110
1106185	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra	m³	0,82400000	236,9210
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção.	m²	0,80000000	29,0239
				TOTAL SERVIÇOS:
				223,1638


MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kwo)	tkm	1,57334000	0,00	1,5008	0,00	1,2008	0,00	0,9748
									MOMENTO DE TRANSPORTE:
									0,0000

Custo Direto Total:	872,0937
VALOR:	872,0900
VALOR SEM ENCARGOS:	852,4700
VALOR ENCARGOS (105,47%):	19,6200
VALOR COM ENCARGOS:	872,0900
VALOR BDI (19,60%):	170,9300
VALOR COM BDI:	1.043,0200

Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227469-0



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (98) 9897-5096



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA		
Objeto:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA		
Endereço:	SITIO NOVO - MA		
BASE DE PREÇOS / DATA BASE:	SINAPI - 01/2022 - Maranhão - SICRO NOVO - 10/2021	ENCARGOS SOCIAIS:	105,47%
		BDI:	19,60%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2.6.3.4. 0804417 - Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,10600000	304,3187	1.559,8513
3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,	m²	21,08000000	29,0239	611,8238
TOTAL SERVIÇOS:				2.165,6751
Custo Direto Total:				2.165,6751
VALOR:				2.165,6800
VALOR SEM ENCARGOS:				1.968,3700
VALOR ENCARGOS (106,47%):				207,3100
VALOR COM ENCARGOS:				2.165,6800
VALOR BDI (19,60%):				424,4700
VALOR COM BDI:				2.590,1500

2.6.4.1. COMP-69232473 - Reparação de danos físicos ao meio ambiente (M²)				
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01500000	9,31	0,14
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 18,7 T, COM RODA MOTRIZ	CHP	0,00150000	191,44	0,29
TOTAL SERVIÇOS:				0,43
Custo Direto Total:				0,43
VALOR:				0,43
VALOR SEM ENCARGOS:				0,37
VALOR ENCARGOS (106,47%):				0,06
VALOR COM ENCARGOS:				0,43
VALOR BDI (19,60%):				0,08
VALOR COM BDI:				0,51

~~Antônio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA - 110227/6990-MA~~

19.495.939/0001-00
 EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 Av. Rio Branco, 142 - Centro - Pedreiras - MA



[Handwritten signature]



EMILENY O DA SILVA EIRELI - EPP
 CNPJ nº 19.495.939/0001-00
 Av. Rio Branco, 142 Centro - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000
 E-mail: emilenyoliveira@hotmail.com (99) 9897-5096

COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

DATA: 24/04/2022

Recetta bruta da empresa acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12): **R\$ 0,00 (Zero Reais)**

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R\$)	ALÍQUOTA	VALOR A DEDUZIR	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª FAIXA Até 180.000,00	4,50%	0	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

FAIXA	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva - 5% x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 3,92%	Alíquota efetiva - 5% x 6,54%

FAIXA DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

A alíquota efetiva é o resultado de:
 (Recetta Bruta dos últimos 12 meses x Alíquota Nominal) - Valor a Deduzir
 Recetta Bruta dos últimos 12 meses

TAXAS DA EMPRESA EMILENY O DA SILVA EIRELI

VALOR BRUTO (12 ULTIMOS MESES):	1ª FAIXA
R\$0,00	
ALÍQUOTA EFETIVA:	4,50%
IRPJ	0,86%
CSLL	0,68%
COFINS	0,80%
PIS/PASEP	0,17%
ISS (*)	2,00%

Antonio José Sousa Paiva
 Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA - 110227469-0

[Circular stamp]
 19011001
 19011001
 19011001

ANTONIO JOSÉ SOUSA PAIVA
 Eng. Civil CREA: 110227469-0

**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial EMILENY O DA SILVA EIRELI	CNPJ da Matriz 19.495.939/0001-00
Data da Abertura no CNPJ 09/01/2014	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
11/2021	19495939202111001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 09/12/2021 17:03:46
CPF do Responsável 034.366.533-65
IP do Usuário 201.20.122.163
Número de Série do Certificado Digital 50DF C92C 16FE 6701
Número do Recibo 01.07.21343.0341506-8
Autenticação 19227.49021.59100.39752

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2021 a 30/11/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 19.495.939/0001-00
Nome empresarial: EMILENY O DA SILVA EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 09/01/2014
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 19495939202111001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RRAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 19495939202111001
Autenticação: 19227.49021.59100.39752

Número do Recibo: 01.07.21343.0341506-8
Página 1

Não se aplica



2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 19.495.939/0001-00	
Município: PEDREIRAS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/12/2021 17:03:46
Número do Recibo: 01.07.21343.0341506-8
Autenticação: 19227.49021.59100.39752