




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
GABINETE DO PREFEITO



MEMORANDO INTERNO

Sítio Novo (MA), 07 de Março de 2022

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para as providências cabíveis.



ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal

**AO ILMO. SR.
RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
NESTA**

Recebido 07/03, 22



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



PESQUISAS DE PREÇOS



TREVO CONSTRUÇÃO

CNPJ: 21.322.257/0001-30

CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA
RODOVIA MA 204, Nº 17, QUADRA 01, SALA Nº 10, NOVA CANAÃ - PACO DO LUMIAR/MA.
EMAIL: TREVOCONSTRUCAO2021@HOTMAIL.COM



COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 004/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA DELIMITAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RAMIRO VIANA, EM SÍTIO NOVO/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI 30%	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				848,39
1.1	placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	M2	2,88	294,58	848,39
2	INFRAESTRUTURA				4.132,18
2.1	escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma. af_06/2017	M3	2,00	107,12	214,24
2.2	fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações	M2	12,50	140,60	1.757,44
2.3	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	18,07	21,42	387,13
2.4	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	61,70	18,75	1.156,63
2.5	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	KG	0,94	468,65	440,53
2.6	lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	KG	0,94	187,46	176,21
3	SUPERESTRUTURA				18.765,95
3.1	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	75,00	91,05	6.828,90
3.2	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	UN	43,66	21,42	935,37
3.3	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	UN	146,60	18,75	2.748,16
3.4	concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	UN	2,24	468,65	1.049,78
3.5	lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	UN	2,24	187,46	419,91
3.6	chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	UN	150,00	6,03	903,83
3.7	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm. com execução de taliscas. af_06/2014	UN	150,00	39,30	5.880,00
VALOR GLOBAL R\$					23.746,52

VALOR GLOBAL: R\$ 23.746,52 (Vinte e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

Paço do Lumiar/MA. 08 de setembro de 2022


CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA
JOSIVAN REGIS FARIAS



W10 Empreendimentos Ltda.

Rua 09, nº 32, Cidade Operária

São Luís-MA. CEP: 65.058-008

Email: w10empreendimentos@hotmail.com

CNPJ: 13.978.212/0001-90



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA.

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 012/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO PARA DELIMITAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RAMIRO VIANA, EM SÍTIO NOVO/MA.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

VALIDADE: (60) SESENTA DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: (60) SESENTA DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÕES ELABORADAS PELA PREFEITURA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. DE *2.1 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	291,72	840,15
				VALOR DO ÍTEM	840,15
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL. DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,00	106,09	212,16
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES	M2	12,50	139,23	1.740,38
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,07	21,22	383,45
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,70	18,56	1.145,15
2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	KG	0,94	464,10	436,25
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	KG	0,94	185,64	174,50
				VALOR DO ÍTEM	4.091,89
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	75,00	90,17	6.762,75
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	UN	43,66	21,22	926,47
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	UN	146,60	18,56	2.720,90
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	UN	2,24	464,10	1.039,58
3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	UN	2,24	185,64	415,83
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	UN	150,00	5,97	895,50
3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	UN	150,00	37,13	5.569,50
				VALOR DO ÍTEM	18.330,53
				TOTAL GERAL	23.262,57

Importa a presente Cotação em R\$ 23.262,57 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

São Luís (MA), 08 de março de 2022

Urias Silva Gonçalves
Urias Silva Gonçalves
RG. nº 13980520807 SSP-MA
Sócio-Administrador

INTERNAZIONALE

CNPJ nº 23.706.563/0001 03, endereço rua 201 SE. nº 22, Cidade Operaria, SÃO LUIS-MA



COTAÇÃO DE PREÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO PARA DELIMITAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE RAMIRO VIANA

LOCAL: POVOADO GRUPO NOVO, NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA.

Item	Descrição dos Serviços	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit c/BDI	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					823,68
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	220,00	286,00	823,68
2	INFRAESTRUTURA					4.011,83
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,00	80,00	104,00	208,00
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	12,50	105,00	136,50	1.706,25
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,07	16,00	20,80	375,86
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,70	14,00	18,20	1.122,94
2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	KG	0,94	350,00	455,00	427,70
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	KG	0,94	140,00	182,00	171,08
3	SUPERESTRUTURA					17.970,63
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	75,00	68,00	88,40	6.630,00
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	UN	43,66	16,00	20,80	908,13
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	UN	146,60	14,00	18,20	2.668,12
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	UN	2,24	350,00	455,00	1.019,20
3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	UN	2,24	140,00	182,00	407,68
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	UN	150,00	4,50	5,85	877,50
3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	UN	150,00	28,00	36,40	5.460,00
TOTAL GERAL						22.806,14

Importa o Valor da presente Cotação em R\$ 22.806,14 (Vinte e dois mil, oitocentos e seis reais e catorze centavos).

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS

São Luis (MA) 09 de Março de 2022.


INTERNAZIONALE
Acsonregenes Silva dos Santos
Engº Civil CREA/MA. nº 1120351669
Proprietário



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



PESQUISAS DE PREÇOS

MÉDIA

ITEM	OBJETO	INTERNAZIONALE	TREVO	W10 EMPREENDEIMENTOS
1	Construção de muro para delimitação do Posto de Saúde Ramiro Viana na sede do Município de Sítio Novo/MA.	22.806,14	23.746,52	23.262,57

Sítio Novo (MA), 10 de Março de 2022.

Raimundo Neto Alves Bilio
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano